

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
2018. május 15-i rendkívüli nyílt ülésének

---

**T Á R G Y S O R O Z A T A**

---

**Rendeletek:** -----

**Határozatok:**

**20/2018. (V.15.)**

**21/2018. (V.15.)**

---

**Napirendi pont:**

1. **Tárgy:** TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00011 azonosító számú „Bükkmogyorósd Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése” című projekthez kapcsolódóan projektmenedzsment szakértői és kötelező nyilvánosság biztosítása feladatok ellátására vonatkozó árajánlatok elbírálása

**Előadó:** *Pataki Csaba polgármester*

2. **Tárgy:** Tulajdonosi, kezelői hozzájárulás megkérése (DINAMIK BT.)

**Előadó:** *Pataki Csaba polgármester*

3. **Tárgy:** E g y e b e k



***Pataki Csaba sk.***  
***polgármester***

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Mely készült Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 15. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozója 3648 Bükkmogyorósd, Petőfi út 5.

Jelen vannak: 4 képviselő-testületi tag:  
Pataki Csaba polgármester  
Birinyi János alpolgármester  
Antalné Kovács Szandra képviselő  
Hegyiné Bárdos Judit képviselő

**A döntéshozatalban részt vevő képviselők száma valamennyi döntésnél 4 fő, mert minden képviselő az ülés egész tartamán jelen van.**

Az ülésen tanácskozási joggal jelen van az ülés egész tartamára: **Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző.**

Jegyzőkönyvvezető: Tóth Miklósné igazgatási ügyintéző

Pataki Csaba polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a képviselő-testület 5 tagjából 4 tag jelen van. Meghívás ellenére távol maradt Farkas Istvánné képviselő. Javasolta, hogy az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg a testület.

### Napirendi pontok:

- 1. Tárgy:** TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00011 azonosító számú „Bükkmogyorósd Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése” című projekthez kapcsolódóan projektmenedzsment szakértői és kötelező nyilvánosság biztosítása feladatok ellátására vonatkozó árajánlatok elbírálása

Előadó: *Pataki Csaba polgármester*

- 2. Tárgy:** Tulajdonosi, kezelői hozzájárulás megkérése (DINAMIK BT.)

Előadó: *Pataki Csaba polgármester*

- 3. Tárgy:** E g y e b e k

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendi pontokat fogadja el:

### Napirendi pontok:

- 1. Tárgy:** TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00011 azonosító számú „Bükkmogyorósd Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése” című projekthez kapcsolódóan projektmenedzsment szakértői és kötelező nyilvánosság biztosítása feladatok ellátására vonatkozó árajánlatok elbírálása

**Előadó:** *Pataki Csaba polgármester*

2. **Tárgy:** Tulajdonosi, kezelői hozzájárulás megkérése (DINAMIK BT.)

**Előadó:** *Pataki Csaba polgármester*

3. **Tárgy:** E g y e b e k

Ezt követően a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg:

1. **Napirendi pont:**

**Tárgy:** TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00011 azonosító számú „Bükkmogyorósd Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése” című projekthez kapcsolódóan projektmenedzsment szakértői és kötelező nyilvánosság biztosítása feladatok ellátására vonatkozó árajánlatok elbírálása

**Előadó:** *Pataki Csaba polgármester*

**Pataki Csaba polgármester:** A Kroda Kft. bekérte a pályázathoz kapcsolódóan az árajánlatokat a projektmenedzsment szakértői feladatok, valamint kötelező nyilvánosság biztosítása feladatok ellátására.

Ezt követően ismertette a megküldött árajánlatokat.

**Pataki Csaba polgármester:** Javaslatom mindkét esetben a legalacsonyabb ár szerinti bírálati szempont alapján a Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft-t kihirdetni nyertes ajánlattevőként. Amennyiben ezzel kapcsolatban nincs kérdés, javaslom a határozati javaslatnak megfelelő döntés meghozatalát.

**Pataki Csaba polgármester** a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete ennek megfelelően 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

**Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 20/2018. (V.15.)**

**H A T Á R O Z A T A**

**TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00011 azonosító számú „Bükkmogyorósd Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése” című projekthez kapcsolódóan projektmenedzsment szakértői és kötelező nyilvánosság biztosítása feladatok ellátására vonatkozó árajánlatok elbírálásáról**

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00011 azonosító számú „Bükkmogyorósd Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése” című projekthez kapcsolódóan a projektmenedzsment szakértői feladatok ellátására a beérkezett ajánlatok közül nyertes ajánlattevőnek az alábbi céget választja ki:

**Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft., 3630. Putnok, Kossuth utca 5.**

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00011 azonosító számú „Bükkmogyorósd Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése” című projekthez kapcsolódóan a kötelező nyilvánosság biztosítása feladatok ellátására a beérkezett ajánlatok közül nyertes ajánlattevőnek az alábbi céget választja ki:

**Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft., 3630. Putnok, Kossuth u. 5.**

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételére.

## **2. Napirendi pont:**

**Tárgy:** Tulajdonosi, kezelői hozzájárulás megkérése (DINAMIK BT.)

**Előadó:** *Pataki Csaba polgármester*

**Pataki Csaba polgármester:** A DINAMIK BT. (3532 Miskolc, Illyés Gy. u. 2/a.) kérelemmel fordult az önkormányzathoz. Roma Árpád Bükkmogyorósd, Petőfi S. úti ingatlan középnyomású gázellátását biztosító gázleágazó vezeték tervének engedélyezési eljárásához a tulajdonosi, kezelői hozzájárulás kiadását kéri. Csatolták a szükséges dokumentumokat. Véleményem szerint ennek nincs akadálya.

**Pataki Csaba polgármester** a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ennek megfelelően 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

**Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 21/2018. (V.15.)**

### **H A T Á R O Z A T A**

**DINAMIK BT. (3532 Miskolc, Illyés Gy. u. 2/a.) részére tulajdonosi és kezelői hozzájárulás kiadásáról**

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ában, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46.§ (1) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a DINAMIK BT. (3532 Miskolc, Illyés Gy. u. 2/a.) kérelmére, a Roma Árpád Bükkmogyorósd, Petőfi S. úti (hrs.: 119.) ingatlan középnyomású gázellátását biztosító gázleágazó vezeték tervének engedélyezési eljárásához, a mellékelt műszaki leírás alapján, a Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő, 108/1. helyrajzi számú, kivett közterület művelési ágú ingatlanon történő munkavégzésre, **a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást kiadja.**

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi és közútkezelői hozzájáruló nyilatkozatot kiadására.

**3. Napirendi pont:**

**Tárgy:** E g y e b e k

**Pataki Csaba polgármester:** Van-e valakinek észrevétele, javaslata? Ha nincs, mindenkinek megköszönöm a megjelenést, az ülést bezárom.

*Mivel több kérdés, javaslat nem hangzott el, **Pataki Csaba polgármester** az ülést bezárta.*

k.m.f.



**Pataki Csaba**  
polgármester



**Dr. Szűcs-Tardi Beáta**  
jegyző

# BÜKKMAGYORÓSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

## POLGÁRMESTERÉTŐL

---

### MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Bükkmogyorósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **2018. május 15. napján (kedd) 10.00 órától rendkívüli testületi ülést** tart, melyre tisztelettel meghívom.

**Az ülés helye:** Önkormányzat tanácskozója 3648 Bükkmogyorósd, Petőfi út 5.

#### **Napirendi pontok:**

1. **Tárgy:** TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00011 azonosító számú „Bükkmogyorósd Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése” című projekthez kapcsolódóan projektmenedzsment szakértői és kötelező nyilvánosság biztosítása feladatok ellátására vonatkozó árajánlatok elbírálása

**Előadó:** *Pataki Csaba polgármester*

2. **Tárgy:** Tulajdonosi, kezelői hozzájárulás megkérése (DINAMIK BT.)

**Előadó:** *Pataki Csaba polgármester*

3. **Tárgy:** E g y e b e k



*Pataki Csaba sk.*  
polgármester

#### **Meghívott vendégek:**

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző

# J E L E N L É T I Í V

mely készült Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat képviselő testületének  
2018. május 15. napján megtartott rendkívüli testületi ülésén megjelentekről.

## Jelen vannak:

Pataki Csaba polgármester

Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző



Antalné Kovács Szandra



Birinyi János


Farkas Istvánné

Hegyiné Bárdos Judit

testületi tagok.

  
.....  
  
.....

  
.....  
  
.....

.....  
  
.....

---

**TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00011 - PROJEKTMENEDZSMENT - árajánlatok összesítése**

---

Kroda Kft. &lt;kroda.kft@chello.hu&gt;

máj. 10., Cs 10:46

Címzett: &lt;bmhiv@freemail.hu&gt;

**BÜKKMOGYORÓSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

3648 Bükkmogyorósd, Petőfi S. út 5.

Pataki Csaba László Polgármester Úr részére

**Tisztelt Polgármester Úr!**

A Kroda Kft. – a Bükkmogyorósd Község Önkormányzattal kötött megállapodás értelmében - bekérte az árajánlatokat a TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00011 azonosító számú, „Bükkmogyorósd Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése” című projekthez kapcsolódóan Projektmenedzsment szakértői feladatok ellátására.

Mellékletben csatolva küldöm a beérkezett ajánlatokat, valamint az ajánlatok összesítését tartalmazó értékelő dokumentumot. Kérem legyenek szívesek dönteni a nyertes szereplőt illetően, illetve mihamarabb tájékoztatni a döntés eredményéről!

Tisztelettel:

Skoda Zoltán

---

**Kroda Pályázati Tanácsadó Kft.**

3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.

kroda.kft@chello.hu

Tel/fax: 46-506-032

Mentes a vírusoktól. [www.avast.com](http://www.avast.com)

Projektmenedzsment\_összesítés\_Bükkmogyorósd.pdf, Árajánlat\_BORA.pdf,  
Árajánlat\_INNOVO.pdf, Árajánlat\_KBTF.pdf, Árajánlat\_NYBTF.pdf



## ÁRAJÁNLATOK ÖSSZESÍTÉSE

*Projektmenedzsment feladatainak ellátása TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00014 azonosító számú, „Bükkmogyorósd Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése” c. projektre vonatkozóan.*

### Árajánlatkérő:

Bükkmogyorósd Község Önkormányzata, 3648 Bükkmogyorósd, Petőfi S. út 5.

A Kroda Kft. Bükkmogyorósd Község Önkormányzata megbízásából a TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00011 azonosítószámú projektre vonatkozóan projektmenedzsment feladatainak ellátására árajánlatokat kért be.

Az árajánlatkérések 2018. május 04-én kiküldésre kerültek.

Az árajánlatok beérkezésének határideje 2018.05.09-e volt.

### Árajánlatkérő a következő szereplőket kérte fel ajánlattételre:

1. Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft., 3630. Putnok, Kossuth út 5.
2. Innovo-Patak Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft., 3950. Sárospatak, Kossuth L. út 50.
3. Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft., 3780. Edelény, Borsodi út 2.
4. BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., 3525. Miskolc, Hunyadi János utca 5.

2018.05.10-én megtörtént a határidőre beérkezett árajánlatok értékelése. Az árajánlatok bírálati szempontja a legalacsonyabb ár.

### A beérkezett árajánlatok az alábbiak voltak:

1	NYBT Nonprofit Kft., 3630. Putnok, Kossuth út 5.	nettó 675.000 Ft + ÁFA
2	Innovo-Patak Nonprofit Kft., 3950. Sárospatak, Kossuth L. út 50.	nettó 767.716 Ft + ÁFA
3	Közép-Borsodi Nonprofit Kft., 3780. Edelény, Borsodi út 2.	nettó 700.000 Ft + ÁFA
4	BORA 94 Nonprofit Kft., 3525. Miskolc, Hunyadi János utca 5.	nettó 740.000 Ft + ÁFA

Az árajánlatok mindegyike érvényes volt, javasolom a nyertes ajánlattevőnek a **Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft.-t** hirdesse ki.

Miskolc, 2018. május 10.

**KRODA**  
PÁLYÁZATI TANÁCSADÓ KFT  
3525 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17  
Adószám: 10583348-2-05

.....  
Skoda Zoltán  
Kroda Kft.

## Indikatív Ajánlati Adatlap

Projektmenedzsment feladatok ellátása – szakértői szolgáltatás tárgyú tevékenységhez a TOP-3.2.1-16-B01-2017-00010 azonosító számú „Cseregyő Község Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése” tárgyú Indikatív Ajánlati Felhíváshoz

### 1. Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve: Bükkszegyörög Község Önkormányzata  
Ajánlattevő képviselője: Fialási Csaba László polgármester  
Ajánlattevő székhelye: 3648 Bükkszegyörög, Felső S. út 5.  
Kapcsolattartó: Skoda Zoltán, Kincés Kft.

### 2. Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve: Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft.  
Ajánlattevő képviselője: Dr. Bárdosné Dudás Viktória ügyvezető  
Ajánlattevő székhelye: 3630 Putnok, Kosztói u. 5.  
Cégjegyzékszám: 05-09-018351  
Adószám: 25403194-2-05  
Bankköltsékszám: 10918001-00080063-75920008  
Ajánlattevő telefonszáma: +3620-2542105  
Ajánlattevő e-mail címe: [titkarsag@nybf.hu](mailto:titkarsag@nybf.hu)

### 3. Ajánlati ár:

Az Ajánlati Felhívás szerinti feladatokra alapján a tárgyú tevékenység kapcsán a következő ajánlatot tesszük:

N nettó ár: 675.000 Ft + ÁFA

Bertartó ár: 857.250 Ft

Az ajánlat érvényességi idője: 90 nap

### 4. Nyilatkozat kizáró okokról, alkalmassági követelményekről

Aláírott Dr. Bárdosné Dudás Viktória, mint a Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. ajánlattevő cégjegyzékre jogosult képviselője kijelentem, hogy társaságnak nem áll végelszámolás alatt, vonatkozásában csődelfeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzés nem terjed ki rá, elnöke indokolt felhatalmazással eljárás nem rendelkezik el, személyes joga szerinti hasonló eljárás nincs folyamatban, személyes joga szerinti nincs hasonló helyzetben, tevékenysége nem áll felfüggesztés alatt.


Tudomásul veszem, hogy az ajánlattevő megrendelővel és szerződéskezelővel nem kötöttem, kizárólag tájékoztatásul szolgál a szokásos piaci árak igazolása érdekében, azonban nem kizáró, hogy adott esetben az ajánlatban megadott információk alapján az Ajánlattevő szerződést kíván kötni.

Kijelentem, hogy Ajánlattevőként saját jogon/átvállalásom keretében rendelkezem a felhívásban meghatározott tevékenység folytatására vonatkozó jogosultsággal (A felhívás rész alábbiaként).

Kijelentem, hogy Ajánlattevőként az adott tevékenységhez szükséges műszaki és emberi erőforrás háttérrel rendelkezem/nem rendelkezem, ezért atvállalásokról kívánok igénybe venni (A felhívás rész alábbiaként).

### 5. Kétségek mellőzés: cégjegyzékre jogosult, ajánlati felhívó személy aláírási címpéldányának másolata, meghatalmazott eljárás esetén kárhoz, csatolja a legalább teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülő meghatalmazás másolatát.

Kelt: Putnok, 2018. május 7.

  
cégszemély aláírás

## Indikatív Ajánlati Adatlap

Projektmenedzsment feladatok ellátása – szakértői szolgáltatás tárgyú tevékenységhez a TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00011 azonosító számú „Bükkmogyorósd Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése” tárgyú Indikatív Ajánlattételi Felhíváshoz

### 1. Ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérő neve: Bükkmogyorósd Község Önkormányzata  
Ajánlatkérő képviselője: Pataki Csaba László, polgármester  
Ajánlatkérő székhelye: 3648 Bükkmogyorósd, Petőfi S. út 5.  
Kapcsolattartó: Skoda Zoltán, Kroda Kft.

### 2. Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve: Innovo-Patak Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft.  
Ajánlattevő képviselője: Erdős Tamás ügyvezető  
Ajánlattevő székhelye: 3950 Sárospatak, Kossuth L. utca 50.  
Cégjegyzékszám: 05-09-014437  
Adószám: 14023389-2-05  
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-46145907  
Ajánlattevő telefonszáma: +36/20-2185041  
Ajánlattevő e-mail címe: innovo@sarospatak.hu

### 3. Ajánlati ár:

Az Ajánlattételi Felhívás szerinti feladatleírás alapján a tárgyi tevékenység kapcsán a következő ajánlatot teszem:

**Nettó ár: 767.716 Ft + ÁFA                      Bruttó ár: 974.999 Ft**

Az ajánlat érvényességi ideje: 90 nap

### 4. Nyilatkozat kizáró okokról, alkalmassági követelményekről

Alulírott Erdős Tamás, mint a Innovo-Patak Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft. ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy társaságunk nem áll végelszámolás alatt, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést nem tettek közzé, ellene indított felszámolási eljárást nem rendeltek el, személyes joga szerinti hasonló eljárás nincs folyamatban, személyes joga szerint nincs hasonló helyzetben, tevékenysége nem áll felfüggesztés alatt.

Tudomásul veszem, hogy az ajánlatkérés megrendelésre és szerződéskötésre nem kötelez, kizárólag tájékoztatásul szolgál a szokásos piaci érték igazolása érdekében, azonban nem kizárt, hogy adott esetben az ajánlatban megadott információk alapján az Ajánlatkérő szerződést kíván kötni.


Kijelentem, hogy Ajánlattevőként saját jogon/alvállalkozón keresztül rendelkezem a felhívásban meghatározott tevékenység folytatására vonatkozó jogosultsággal *(A kívánt rész aláhúzendő)*

Kijelentem, hogy Ajánlattevőként az adott tevékenységhez szükséges műszaki és emberi erőforrás háttérrel rendelkezem/nem rendelkezem, ezért alvállalkozóként kívánok igénybe venni *(A kívánt rész aláhúzendő)*

### 5. Kötelező melléklet: cégjegyzésre jogosult, ajánlattételt aláíró személy aláírási címpéldányának másolata, meghatalmazott eljárás esetén kérjük, csatolja a legalább teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülő meghatalmazás másolatát.

Kelt: Sárospatak, 2018. május 08.

INNOVO-PATAK  
Sárospataki Városfejlesztő  
Nonprofit Kft.  
3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 50.  
Adószám: 14023389-2-05  
Bank: 11600006-00000000-46145907



.....  
cégszerű aláírás

## Indikatív Ajánlati Adatlap

Projektmenedzsment feladatok ellátása – szakértői szolgáltatás tárgyú tevékenységhez a TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00011 azonosító számú „Bükkmogyorósd Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése” tárgyú Indikatív Ajánlattételi Felhíváshoz

### 1. Ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérő neve: Bükkmogyorósd Község Önkormányzata  
Ajánlatkérő képviselője: Pataki Csaba László, polgármester  
Ajánlatkérő székhelye: 3648 Bükkmogyorósd, Petőfi S. út 5.  
Kapcsolattartó: Skoda Zoltán, Kroda Kft.

### 2. Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve: KBTF –Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft.  
Ajánlattevő képviselője: Nagyné Sándor Edina ügyvezető  
Ajánlattevő székhelye: 3780 Edelény, Borsodi út 2.  
Cégjegyzékszám: 05-09-028342  
Adószám: 2540137-2-05  
Bankszámlaszám: 54300053-10055180-00000000  
Ajánlattevő telefonszáma: 06-70/ 459-2997  
Ajánlattevő e-mail címe: [kbtfnkft@edeleny.hu](mailto:kbtfnkft@edeleny.hu)

### 3. Ajánlati ár:

Az Ajánlattételi Felhívás szerinti feladatleírás alapján a tárgyú tevékenység kapcsán a következő ajánlatot teszem:

**Nettó ár: 700. 000 Ft** **Bruttó ár: 889. 000 Ft**

Az ajánlat érvényességi ideje: 90 nap

### 4. Nyilatkozat kizáró okokról, alkalmassági követelményekről

Alulírott Nagyné Sándor Edina, mint a KBTF – Közép-Borsodi Nonprofit Kft. ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy társaságunk nem áll végelszámolás alatt, vonatkozásában esedeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést nem tettek közzé, ellene indított felszámolási eljárást nem rendeltek el, személyes joga szerinti hasonló eljárás nincs folyamatban, személyes joga szerint nincs hasonló helyzetben, tevékenysége nem áll felfüggesztés alatt.

Tudomásul veszem, hogy az ajánlatkérés megrendelésre és szerződéskötésre nem kötelez, kizárólag tájékoztatásul szolgál a szokásos piaci érték igazolása érdekében, azonban nem kizárt, hogy adott esetben az ajánlatban megadott információk alapján az Ajánlatkérő szerződést kíván kötni.


Kijelentem, hogy Ajánlattevőként saját jogon/alvállalkozón keresztül rendelkezem a felhívásban meghatározott tevékenység folytatására vonatkozó jogosultsággal *(A kívánt rész aláhúzendő)*

Kijelentem, hogy Ajánlattevőként az adott tevékenységhez szükséges műszaki és emberi erőforrás háttérrel rendelkezem/nem rendelkezem, ezért alvállalkozóként kívánok igénybe venni *(A kívánt rész aláhúzendő)*

5. **Kötelező melléklet:** cégjegyzésre jogosult, ajánlattételt aláíró személy aláírási címpéldányának másolata, meghatalmazott eljárás estén kérjük, csatolja a legalább teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülő meghatalmazás másolatát.

Edelény, 2018.05.09.

**KBTF Közép-Borsodi Nonprofit Kft.**  
3780 Edelény, Borsodi út 2. Fsz.  
Adószám: 25401037-2-05

  
.....  
cégszerű aláírás

## Indikatív Ajánlati Adatlap

Projektmenedzsment feladatok ellátása – szakértői szolgáltatás tárgyú tevékenységhez a TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00011 azonosító számú „Bükkmogyorósd Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése” tárgyú Indikatív Ajánlattételi Felhíváshoz

### 1. Ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérő neve: Bükkmogyorósd Község Önkormányzata  
Ajánlatkérő képviselője: Pataki Csaba László, polgármester  
Ajánlatkérő székhelye: 3648 Bükkmogyorósd, Petőfi S. út 5.  
Kapcsolattartó: Skoda Zoltán, Kroda Kft.

### 2. Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.  
Ajánlattevő képviselője: Lenártek András ügyvezető  
Ajánlattevő székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1.  
Céggjegyzékszám: 05-09-017021  
Adószám: 22248848-2-05  
Bankszámlaszám: 10400690-00000852-00000007  
Ajánlattevő telefonszáma: 46/612-480  
Ajánlattevő e-mail címe: [lenartek.andras@mfu.hu](mailto:lenartek.andras@mfu.hu)

### 3. Ajánlati ár:

Az Ajánlattételi Felhívás szerinti feladatleírás alapján a tárgyi tevékenység kapcsán a következő ajánlatot teszem:  
**Nettó ár: 740.000 Ft + ÁFA      Bruttó ár: 939.800 Ft**  
Az ajánlat érvényességi ideje: 90 nap

### 4. Nyilatkozat kizáró okokról, alkalmassági követelményekről

Alulírott Lenártek András, mint a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit ajánlattevő céggjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy társaságunk nem áll végelszámolás alatt, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést nem tettek közzé, ellene indított felszámolási eljárást nem rendeltek el, személyes joga szerinti hasonló eljárás nincs folyamatban, személyes joga szerint nincs hasonló helyzetben, tevékenysége nem áll felfüggesztés alatt.

Tudomásul veszem, hogy az ajánlatkérés megrendelésre és szerződéskötésre nem kötelez, kizárólag tájékoztatásul szolgál a szokásos piaci érték igazolása érdekében, azonban nem kizárt, hogy adott esetben az ajánlatban megadott információk alapján az Ajánlatkérő szerződést kíván kötni.

Kijelentem, hogy Ajánlattevőként saját jogon/alvállalkozón keresztül rendelkezem a felhívásban meghatározott tevékenység folytatására vonatkozó jogosultsággal *(A kívánt rész aláhúzendő)*

Kijelentem, hogy Ajánlattevőként az adott tevékenységhez szükséges műszaki és emberi erőforrás háttérrel rendelkezem/nem rendelkezem, ezért alvállalkozóként kívánok igénybe venni *(A kívánt rész aláhúzendő)*

### 5. Kötelező melléklet: céggjegyzésre jogosult, ajánlattételt aláíró személy aláírási címpéldányának másolata, meghatalmazott eljárás estén kérjük, csatolja a legalább teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülő meghatalmazás másolatát

Kelt: Miskolc, 2018. 05.07.

BORA 94 Nonprofit Kft.  
3525 Miskolc, Városház tér 1.  
Cg: 05-09-017021  
Adószám: 22248848-2-05  
cégszerű aláírás

Feladó: Kroda Kft. <kroda.kft@chello.hu>  
Címzett: bmhiv@freemail.hu  
Tárgy: TESTÜLETI DÖNTÉS  
Dátum: 2018. május 10., csütörtök, 11:03:27

---

Tisztelt Polgármester Úr!

Ahogy korábban már beszéltünk róla, a KÖTELEZŐ NYILVÁNOSSÁG SZERZŐDÉS megkötésének időpontja legkésőbb május 21-e lehet (TSZ hatályba lépést követő 30 nap). Ezt meg kell előznie a nyertes szereplő kiválasztásának és az ajánlattevők eredményről történő kiértesítésének, így arra kérném Önöket, hogy amennyiben nem tervezték, (és a kiválasztáshoz szükséges) úgy hívjanak össze rendkívüli testületi ülést a jövő héten (lehetőleg mi hamarabb) és döntsenek a nyertes szereplőt illetően, majd ennek eredményét mihamarabb küldjék meg részünkre, hogy lezárhassuk a beszerzési eljárást

Tisztelettel:  
Bicskó Ramóna

----- Továbbított üzenet -----

**Tárgy:**TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00011 - KÖTELEZŐ NYILVÁNOSSÁG - árajánlatok összesítése  
**Dátum:**Thu, 10 May 2018 10:50:03 +0200  
**Feladó:**Kroda Kft. <kroda.kft@chello.hu>  
**Címzett:**bmhiv@freemail.hu

#### **BÜKKMOGYORÓSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

3648 Bükkmogyorósd, Petőfi S. út 5.

Pataki Csaba László Polgármester Úr részére

*Tisztelt Polgármester Úr!*

A Kroda Kft. – a Bükkmogyorósd Község Önkormányzattal kötött megállapodás értelmében - bekérte az árajánlatokat a TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00011 azonosító számú, „Bükkmogyorósd Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése” című projekthez kapcsolódóan Kötelező nyilvánosság biztosítása feladatok ellátására.

Mellékletben csatolva küldöm a beérkezett ajánlatokat, valamint az ajánlatok összesítését tartalmazó értékelő dokumentumot. Kérem legyenek szívesek dönteni a nyertes szereplőt illetően, illetve mihamarabb tájékoztatni a döntés eredményéről!

Tisztelettel:

Skoda Zoltán

*Kroda Pályázati Tanácsadó Kft.*  
3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.

---

**TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00011 - KÖTELEZŐ NYILVÁNOSSÁG - árajánlatok  
összesítése**

---

Kroda Kft. &lt;kroda.kft@chello.hu&gt;

máj. 10., Cs 10:50

Címzett: &lt;bmhiv@freemail.hu&gt;

**BÜKKMAGYORÓSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

3648 Bükkmagyorósd, Petőfi S. út 5.

Pataki Csaba László Polgármester Úr részére

***Tisztelt Polgármester Úr!***

A Kroda Kft. – a Bükkmagyorósd Község Önkormányzattal kötött megállapodás értelmében - bekérte az árajánlatokat a TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00011 azonosító számú, „Bükkmagyorósd Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése” című projekthez kapcsolódóan Kötelező nyilvánosság biztosítása feladatok ellátására.

Mellékletben csatolva küldöm a beérkezett ajánlatokat, valamint az ajánlatok összesítését tartalmazó értékelő dokumentumot. Kérem legyenek szívesek dönteni a nyertes szereplőt illetően, illetve mihamarabb tájékoztatni a döntés eredményéről!

Tisztelettel:

Skoda Zoltán

---

***Kroda Pályázati Tanácsadó Kft.***

3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.

kroda.kft@chello.hu

Tel/fax: 46-506-032

Mentes a vírusoktól. [www.avast.com](http://www.avast.com)

Nyilvánosság\_összesítés\_Bükkmagyorósd.pdf, Árajánlat\_Dexef.pdf, Árajánlat\_IMAGE.pdf,  
Árajánlat\_NYBTF.pdf, Árajánlat\_Prompt.pdf

## ÁRAJÁNLATOK ÖSSZESÍTÉSE

*Nyilvánosság biztosítása feladatainak ellátása tevékenységhez TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00011 azonosító számú, „Bükkmogyorósd Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése” c. projektre vonatkozóan.*

### Árajánlatkérő:

Bükkmogyorósd Község Önkormányzata, 3648 Bükkmogyorósd, Petőfi S. út 5.

A Kroda Kft. Bükkmogyorósd Község Önkormányzata megbízásából a TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00011 azonosítószámú projektre vonatkozóan nyilvánosság biztosítása feladatainak ellátására árajánlatokat kért be.

Az árajánlatkérések 2018. május 04-én kiküldésre kerültek.

Az árajánlatok beérkezésének határideje 2018.05.09-e volt.

### **Árajánlatkérő a következő szereplőket kérte fel ajánlattételre:**

1. Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft., 3630. Putnok, Kossuth út 5.
2. Prompt Kft., 3529 Miskolc, Perczel M. 35/b
3. Dexef Kft., 3525. Miskolc, Szent Anna u. 12/B.
4. IMAGE Moment Nonprofit Kft., 3622. Úppony, Kossuth L. u. 5.

2018.05.10-én megtörtént a határidőre beérkezett árajánlatok értékelése. Az árajánlatok bírálati szempontja a legalacsonyabb ár.

### **A beérkezett árajánlatok az alábbiak voltak:**

1	NYBT Nonprofit Kft., 3630. Putnok, Kossuth út 5.	nettó 121.819 Ft + ÁFA
2	Prompt Kft., 3529 Miskolc, Perczel M. 35/b	nettó 133.850 Ft + ÁFA
3	Dexef Kft., 3525. Miskolc, Szent Anna u. 12/B	nettó 135.000 Ft + ÁFA
4	IMAGE Moment Nonprofit Kft., 3622. Úppony, Kossuth L. u. 5.	nettó 129.921 Ft + ÁFA

Az árajánlatok mindegyike érvényes volt, javaslok a nyertes ajánlattevőnek a Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft.-t hirdesse ki.

Miskolc, 2018. május 10.

**KRODA**  
PÁLYÁZATI TANÁCSADÓ KFT.  
3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.  
Adószám: 10583348-2-05

.....  
Skoda Zoltán  
Kroda Kft.



## ÁRAJÁNLATTÉTELI ADATLAP

Nyilvánosság biztosítása feladatainak ellátása a TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00011 azonosító számú „Bükkmogyorósd Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése” című projekthez kapcsolódóan

### 1. Ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérő neve: Bükkmogyorósd Község Önkormányzata  
Ajánlatkérő képviselője: Pataki Csaba László, polgármester  
Ajánlatkérő székhelye: 3648 Bükkmogyorósd, Petőfi S. út 5.  
Kapcsolattartó: Skoda Zoltán, Kroda Kft.

### 2. Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve: NYBT Nyugat Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft.  
Ajánlattevő képviselője: Dr. Bárdosné Dudás Viktória  
Ajánlattevő székhelye: 3630 Putnok, Kossuth út 5.  
Adószám: 25403194-2-05  
Ajánlattevő telefonszáma: +36/20-2642105  
Ajánlattevő e-mail címe: titkarsag@nybtf.hu



### 3. Ajánlati ár:

Az árajánlatkérés szerinti feladatleírás alapján a tárgyi tevékenység ellátására a következő árajánlatot teszem:

Nettó Ft	ÁFA	Bruttó Ft
121 819,-	32 891,-	154 710,-

Az ajánlat érvényességi ideje: 90 nap

Dátum: Putnok, 2018.05.07.

  
cégszemély aláírás  
  
1.

## ÁRAJÁNLATTÉTELI ADATLAP

*Nyilvánosság biztosítása feladatainak ellátása a TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00011 azonosító számú „Bükkmogyorósd Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése” című projekthez kapcsolódóan*

### 1. Ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérő neve: Bükkmogyorósd Község Önkormányzata  
Ajánlatkérő képviselője: Pataki Csaba László, polgármester  
Ajánlatkérő székhelye: 3648 Bükkmogyorósd, Petőfi S. út 5.  
Kapcsolattartó: Skoda Zoltán, Kroda Kft.

### 2. Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve: IMAGE Moment Nonprofit Kft.  
Ajánlattevő képviselője: Munkácsi Norbert  
Ajánlattevő székhelye: 3622 Uppony, Kossuth Lajos út 5.  
Ajánlattevő levelezési címe: 3600 Ózd, Gömőri u. 13.  
Adószám: 14584918-2-05  
Ajánlattevő telefonszáma: 20/458 5246  
Ajánlattevő e-mail címe: [munkacsi.norbert@gmail.com](mailto:munkacsi.norbert@gmail.com)

### 3. Ajánlati ár:

Az árajánlatkérés szerinti feladatleírás alapján a tárgyi tevékenység ellátására a következő árajánlatot teszem:

Nettó Ft	ÁFA	Bruttó Ft
129 921	35 079	165 000

Az ajánlat érvényességi ideje: 90 nap

Uppony, 2018.05.07.

IMAGE Moment Nonprofit KFT.  
3622 Uppony, Kossuth L. út 5.  
Adószám 14584918-2-05  
Cégjegyzékszám: 05-09-016706

  
.....  
cégszerű aláírás

## ÁRAJÁNLATTÉTELI ADATLAP

Nyilvánosság biztosítása feladatainak ellátása a TOP-3 2.1-16-BO1-2017-00011 azonosító számú „Bükkmogyorósd Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése” című projekthez kapcsolódóan

### 1. Ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérő neve: Bükkmogyorósd Község Önkormányzata.  
Ajánlatkérő képviselője: Pataki Csaba László, polgármester  
Ajánlatkérő székhelye: 3648 Bükkmogyorósd, Petőfi S. út 5.  
Kapcsolattartó: Skoda Zoltán, Kroda Kft.

### 2. Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve: Prompt Kft.  
Ajánlattevő képviselője: Vojtonovszki Gusztáv  
Ajánlattevő székhelye: 3529 Miskolc, Perczel M. 35/b  
Adószám: 10651511-2-05  
Ajánlattevő telefonszáma: 30/9256-760  
Ajánlattevő e-mail címe: prompt@chello.hu

### 3. Ajánlati ár:

Az árajánlatkérés szerinti feladatleírás alapján a tárgyi tevékenység ellátására a következő árajánlatot teszem:

Nettó Ft	ÁFA	Bruttó Ft
133.850,-	36.140,-	169.990,-

Az ajánlat érvényességi ideje: 90 nap

Dátum: Miskolc, 2018. május 04.

**PROMPT KFT.**  
3529. MISKOLC, Perczel M. u. 35/B;  
Adószám: 10651511-2-05  
Bsz: 11994002-06101587-10000001

  
cégszerű aláírás

## Árajánlattételi adatlap

*Nyilvánosság biztosítása feladatainak ellátása a TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00011 azonosító számú „Bükkmogyorósd Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése” című projekthez kapcsolódóan*

### 1. Ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérő neve: Bükkmogyorósd Község Önkormányzata  
Ajánlatkérő képviselője: Pataki Csaba László, polgármester  
Ajánlatkérő székhelye: 3648 Bükkmogyorósd, Petőfi S. út 5.  
Kapcsolattartó: Skoda Zoltán, Kroda Kft.

### 2. Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve: Dexef Kft.  
Ajánlattevő képviselője: Sinka Róbert ügyvezető  
Ajánlattevő székhelye: 3525 Miskolc, Szent Anna u 12/B.  
Adószám: 12678804-2-05  
Ajánlattevő telefonszáma: 30/638 6190  
Ajánlattevő e-mail címe: sinka.robert@dexef.hu

### 3. Ajánlati ár:

Az árajánlatkérés szerinti feladatléírás alapján a tárgyi tevékenység ellátására a következő árajánlatot teszem:

Nettó Ft	ÁFA	Bruttó Ft
135.000	36.450	171.450

Az ajánlat érvényességi ideje: 90 nap

Dátum: Miskolc, 2018. május 7.

  
dexef  
Közvetítő és Szolgáltató Kft.  
3525 Miskolc, Szent Anna u. 12/B.  
Adószám: 12678804-2-05  
Tervező: 12678804-2-05  
Sinka Róbert  
ügyvezető

**HATÁROZATI JAVASLAT**  
**BÜKKMOGYORÓSD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-**  
**TESTÜLETÉNEK**

**2018. MÁJUS 15-I ÜLÉSÉNEK**

**1. NAPIRENDJÉHEZ**

**Tárgy:** TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00011 azonosító számú „Bükkmogyorósd Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése” című projekthez kapcsolódóan projektmenedzsment szakértői és kötelező nyilvánosság biztosítása feladatok ellátására vonatkozó árajánlatok elbírálása

**Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő – testületének ...../2018. (V.15.)**

**H A T Á R O Z A T A**

**TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00011 azonosító számú „Bükkmogyorósd Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése” című projekthez kapcsolódóan projektmenedzsment szakértői és kötelező nyilvánosság biztosítása feladatok ellátására vonatkozó árajánlatok elbírálásáról**

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00011 azonosító számú „Bükkmogyorósd Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése” című projekthez kapcsolódóan a projektmenedzsment szakértői feladatok ellátására a beérkezett ajánlatok közül nyertes ajánlattevőnek az alábbi céget választja ki:

**Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft., 3630. Putnok, Kossuth utca 5.**

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00011 azonosító számú „Bükkmogyorósd Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése” című projekthez kapcsolódóan a kötelező nyilvánosság biztosítása feladatok ellátására a beérkezett ajánlatok közül nyertes ajánlattevőnek az alábbi céget választja ki:

**Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft., 3630. Putnok, Kossuth u. 5.**

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételére.

**DINAMIK BT.**  
3532 MISKOLC , ILLYÉS GY. U. 2/a  
bognarnepk@hotmail.com

**ÖNKORMÁNYZAT CSERNELY**  
**3648 CSERNELY**  
Kissor u. 26

NEKÉZSENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Csernelyi Kirendeltség
..... év ..... hó ..... nap
Iktatószám:
Melléklet:
Előadó:


**KÉRELEM**

**Tárgy : Tulajdonosi, kezelői hozzájárulás megkérése  
(Bükkmogyorósd, hrsz.:108/1 „kivett közterület”-re)**

Kérem T. Címet, hogy **Roma Árpád Bükkmogyorósd, Petőfi S. u. hrsz.:119** ingatlan középnyomású gázellátását biztosító gázleágazó vezeték tervének engedélyezési eljárásához a tulajdonosi, kezelői hozzájárulást megadni szíveskedjenek !

Miskolc , 2018.május 02.

Tisztelettel :

  
Bognárné Papp Katalin  
tervező  
30/380-46-55

NEKÉZSENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3646 Nekézseny, Kosztán L. út 1.
2018. év ..... 05. .... hó ..... 14. .... nap
Iktatószám: 42/2018
Melléklet:
Előadó: Dr. Sárosi Beáta

# MŰSZAKI LEÍRÁS

## ROMA ÁRPÁD BÜKKMOGYORÓSD, PETŐFI S. U. HRSZ.:119 utólagos gázleágazó terve

### Általános előírások:

Tárgyi létesítmény kivitelezése a TIGÁZ – DSO Földgázelosztó Kft. által jóváhagyott tervek alapján kezdhető meg. A tervezett leágazó vezeték PE 100/G SDR 11 DN 20, a meglévő PE 80/G SDR 11 DN 63 3,0-bar – os vezetékről ágazik le az L-119/2018 számú rajzon feltüntetett nyomvonal szerint, út alatti átfúrással kell a vezetéket megépíteni.

Az építési munkához felelős műszaki vezetőre van szükség, akinek rendelkeznie kell a 191/2009 (IX. 15.) kormányrendeletben előírtakkal.

A leágazó vezeték és egyéb földbe fektetett közművek méretei 50 mm-rel nagyobbak mint a haszoncsövek. Hosszúsága a keresztezett közműtől mindkét irányban 1-1 m legyen. Meglévő fák 2 m-en belüli megközelítése esetén a gázvezetéket védőcsőbe kell szerelni.

A TIGÁZ -DSO. Kft. által engedélyezett dokumentációt a kivitelezés folyamán a helyszínen kell tartani. A kivitelezés csak az engedélyes dokumentációnak megfelelően végezhető. A kivitelezést az előrekötés helyén kell kezdeni. A gázvezetékén gáz alatti munkát csak a gázszolgáltató végezhet. PE leágazó vezeték építése előtt az illetékes gázszolgáltató jogosult meggyőződni a munkavégzés feltételeinek meglétéről. Az előrekötést kizárólag csak a gázszolgáltató végezheti az előzetes fogyasztói tájékoztatóban meghatározott módon.

A műszaki terveket a TIGÁZ-DSO KFT. által kiadott egyeztetési jegyzőkönyvben előírtak, valamint a helyszíni lehetőségek alapján készítettem el.

### Közművek:

A terv „készült az állami alapadatok felhasználásával „. Az ózdi földhivatal 2018.03. havi, a Tigáz DSO Kft. 2018.04. havi adatszolgáltatásai alapján.

Az útkezelő hozzájárulása, valamint a TIGÁZ – DSO KFT. fogyasztói megállapodás alapján az üzemelő gázelosztó vezetékről az építendő leágazó kiépíthető.

A tervek készítését megelőzően a közmű tulajdonosokkal egyeztetéseket végeztünk. A közmű tulajdonosok képviselőinek tájékoztatása szerint a terveken feltüntetett közművek elhelyezése csak megközelítő pontosságú, a mélységi adatok nem megbízhatóak.

A tervező az egyeztetések során szolgáltatott adatok, valamint a helyszínen tapasztaltak szerint tüntette fel a meglévő közműveket. A kivitelezés megkezdése előtt a terven jelölt közműveket az illetékes közmű üzemeltetőjének szakfelügyelete mellett fel kell tární. A feltárt közművet csak szakfelügyelet mellett lehet visszatakarni, miután meggyőződünk annak sértetlenségéről. A gázvezeték közművektől előírt védőtávolságát az MSZ 7487/2-80 sz. szabvány és a Gázelosztó vezetékek biztonsági szabályzata tartalmazza, a közművek megközelítésénél e szabvány előírásait be kell tartani.

A tervtől való eltérés esetén a tervezőt azonnal értesíteni kell és írásos nyilatkozata alapján folytatható csak a munkavégzés.

A közművek közelében (2-2m-en belül) csak kézi földmunka végezhető és a kézi munkát is fokozott óvatossággal kell végezni.

A kivitelezés folyamán, illetve megkezdés előtt a közműnyilatkozatokban foglaltakat szigorúan be kell tartani. A közműnyilatkozatokat a műszaki leírás tartalmazza.

Az esetleges közmű rongálásról, sérülésről annak kezelőjét haladéktalanul értesíteni kell.

Alulírott tervező kijelentem, hogy tárgyi leágazó vezeték tervezése során az alábbi közművekkel egyeztettem, azok nyilatkozatait a táblázatban foglaltaknak megfelelően a dokumentációhoz csatoltam, azokban előírtakat a tervezési munka során maradéktalanul betartottam.

**Az 53/2012 (III.28.) Korm.rendeletnek megfelelően a közművekre vonatkozóan az alábbi érintettséget állapítottam meg, nyilatkozatot teszem :**

Közmű neve	Közmű üzemeltető neve	Egyeztetést elvégeztem igen / nem / nem érint	Közmű üzemeltető nyilatkozata érint / nem érinti
Vízvezeték	ÉRV Kazincbarcika	igen	érinti
Szennyvíz	ÉRV Kazincbarcika	igen	érinti
Csapadék			
Áramszolgáltató	ÉMÁSZ RT.	igen	érinti(légkábel)
Telefon	T-COM	igen	nem érinti
Gáz	Tigáz DSO	igen	
Kábel TV			

**Nyomvonallal érintett terület :**

hrsz	Művelési ág	Tulajdonos, Kezelő
108/1	kivett közterület	Önkormányzat Bükkmogyorósd

**A vezeték védőövezete: 4-4 m, védőcsőben 2-2 m**

**Nyomáspróba :**

**Nyomásadatok : Tervezési nyomás :4,0 bar Max. üzemi nyomás : 3,0 bar Nyomáspróba értéke :5,0 bar**

Szilárdsági nyomáspróba időtartama: 2 óra , közege levegő  
Tömörsegi nyomáspróba időtartama : 2 óra , közege levegő

Az elkészült és kellően rögzített gázleágazó vezetéken a vezeték takarását megelőzően tömörségi és szilárdsági nyomáspróbát kell végezni . A nyomáspróbát a kivitelező végzi , és arra köteles a tervezett időpont előtt 8 nappal írásban meghívni a területileg illetékes építetót , üzemeltetőt . A nyomáspróba megkezdése előtt a vezeték az üzemeltetés feltételeinek megfelelően kitisztított , az üzemeltetési állapotnak megfelelő helyzetben , elmozdulás ellen rögzített legyen úgy , hogy a nyomáspróbák során elvégzendő vizsgálatok végrehajtását a rögzítés ne akadályozza . A nyomáspróba végrehajtója köteles minden olyan intézkedést megtenni , ami biztosítja a nyomáspróba biztonságos , az életet , vagyont , egészséget és a környezetet nem veszélyeztető végrehajtását . A nyomáspróba ideje alatt a gázleágazó vezeték biztonsági övezetében a nyomáspróbán kívül más munkavégzés nem folytatható . A nyomáspróbát végrehajtó köteles gondoskodni arról , hogy a nyomáspróba időtartama alatt a gázleágazó vezeték biztonsági övezetén belül az oda beosztottakon kívül más személyek nem tartózkodhatnak ott . A nyomáspróbákhoz használt műszerek kalibráltak legyenek .  
A nyomáspróbáról jegyzőkönyvet kell készíteni , melynek tartalmaznia kell a nyomáspróba szempontjából lényeges adatokat , de legalább a következőket :

A nyomáspróba kezdő és befejező időpontját

A nyomáspróbán részt vevő felelős személyek nevét és beosztását, aláírásukat, cégük megnevezését ,

A gázleágazó helyét, és műszaki paramétereit,

Az engedélyes tervdokumentációt képező dokumentumok megnevezését és azonosításukra alkalmasa megjelölését,

A nyomáspróba során alkalmazott műszerek azonosító adatait , méréshatárait , osztálypontosságát ,

A nyomáspróba kezdetén és végén leolvasott nyomás – és hőmérsékletértéket,

A nyomáspróba során észlelt rendellenességeket

A nyomáspróba minősítését

A sikertelen nyomáspróbát a feltárt hibák megszüntetése után meg kell ismételni.



A mennyiben a sikeres nyomáspróba után a leágazó vezeték hat hónapon belül nem kerül üzembe helyezésre, a használatbavétel előtt a tömörségi nyomáspróbát meg kell ismételni.  
A nyomáspróba akkor minősíthető sikeresnek, ha a nyomáspróba után nyomáscsökkenés nem tapasztalható, illetve a nyomáspróba alá vetett gázvezetéken és szerelvényein tömörtelenség nem volt kimutatható

#### **A nyomáspróba utáni műszaki átvétel szempontjai :**

A sikeres nyomáspróba után a munkaterületet a végleges állapotnak megfelelően helyre kell állítani, és biztosítani kell a használatbavételi engedélyhez szükséges dokumentumokat az alábbiak szerint :

engedélyezési tervdokumentáció  
tervezői nyilatkozat a tervezett nyomvonalról való eltérés esetén  
megvalósulási tervdokumentáció  
geodéziai bemérési jegyzőkönyv  
munkakezdést és nyomáspróbát bejelentő levelek  
építési napló  
nyomáspróba jegyzőkönyv  
közmű nyilatkozatok a takarásról, üzembehelyezésről

#### **PE anyagú vezetékek szerelése:**

A tervdokumentációban tervezett PE cső és idomok DN 20-as méretűek, PE100-as anyagminőséggel. Szerelésre csak az MSZEN 1555-2 szabvány szerinti, műbizonylatolt PE csövek alkalmasak. A PE csövek szerelése előtt a csövek hegeszthetőségéről próbahegesztés készítésével és azok vizsgálatával kell meggyőződni.

A PE csövek hegesztését, építését, javítását, karbantartását csak PE hegesztő tanfolyamot végzett és érvényes hegesztői bizonyítvánnyal rendelkező dolgozó végezheti. Hegesztést csak rendszeres műszaki felülvizsgálat alapján kiállított érvényes minőségű tanúsítvánnyal rendelkező, annak mindenkor eleget tevő hegesztőberendezéssel, szerszámmal lehet végezni. PE csövek szerelését -5 C környezeti hőmérséklet alatt szerelni TILOS!

A PE csövek hegesztését az adott kivitelezésre vonatkozó konkrét hegesztési technológia szerint kell elvégezni. PE csövek kivitelezése és építés közbeni minőségellenőrzését a TIGÁZ DSO Technológiai utasítása szerint kell elvégezni.

Amennyiben az elkészült vezetéken hegesztési hibák, vagy más hibák (gyártási hibás idom) fordulnak elő, azok javítását mindenkor a Gázszolgáltató előírásai szerint kell elvégezni.

#### **Tervtől való eltérés:**

A tervben foglaltaktól eltérni csak előzetes engedéllyel szabad, a változásokat tervmódosítás vagy építési naplóbejegyzés tartalmazza.

#### **Üzembehelyezés:**

Az elkészült leágazó vezetéket a gázszolgáltató vállalat helyezheti üzembe a TIGÁZ DSO Technológiai Utasítás előírásainak betartásával.

#### **Munkaárok készítése, vezeték ágazata:**

A gázvezeték építés földmunkáit a 80/2005 (X.II.)GKM rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően kell végezni. A munkaárok szélességét úgy kell kialakítani, hogy a PE hegesztőgép biztonságosan elhelyezhető legyen, de a munkaárok alján mérve legalább 0,8 m széles legyen. A munkaárok mindkét oldalán 1,0 m magasságban korlátdeszkát vagy sárga jelzőfóliát kell elhelyezni. Az éjszakai kivilágítást és a szükséges forgalomkorlátozási táblákat a Polgármesteri Hivatal közterület és útfelbontás engedélyben meghatározottak szerint kell elhelyezni. A munkaárok feletti gyalogos közlekedés biztosítására átjárókat kell kialakítani. A munkaárkot a vezeték fektetése előtt a törmeléktől meg kell tisztítani. A munkaárok alját finom tükörré kell kiképezni, figyelembe véve a szükséges vezetékletési értéket. Ahol a munkaárkokban helyszíni hegesztést kell végezni, ott a fejtő kiemelése szükséges, melynek mérete 0,8-1,8 m. A tükörré 10 cm homokos kavicságyazat kerül 10 mm-es legnagyobb szemcseátmérővel.

A visszatöltés mindig pár cm-rel legyen több a környező terepszintnél, a későbbi ülepedés miatt. Ahol az útburkolat bontása szükséges, ott a kivitelezés után a burkolatot helyre kell állítani. Ezt a réteget a vezeték ráhelyezése előtt tömöríteni kell. A gázvezeték felett és mellett legalább 10 cm vastagságban az ágyazattal azonos minőségű visszatöltés szükséges. A PE vezeték összeszerelése után, a nyomáspróba megkezdése előtt 50 cm-es takaró réteget kell elkészíteni. A takaróréteget úgy kell kiképezni, hogy az oldható és oldhatatlan kötések helyei –ellenőrzés céljából– szabadon maradjanak. Az elektromos kábelek keresztezésénél a hatályban lévő szabványokat maradéktalanul be kell tartani. A kábelek keresztezéshez buroksövet kell elhelyezni. A vezetéket teljesen betakarni csak a sikeres nyomáspróba után szabad.

A terveken bejelölt közműveknél, azoktól 2-2m-re gépi földmunkát végezni TILOS

A közúti forgalomkorlátozást az MSZ 20190-1988, MSZ 07-360831991 szabványok, az 1.113,1993., UT 2-1.114,1993 útügyi műszaki előírások és az ME-07-0313,1994 műszaki előírásai szerint kell végezni. A kivitelezés során a 3-2001.(I.31) KöViM rendelet közutakon végzett munkavégzés elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményei betartandók

### A létesítmény környezeti hatása:

A kivitelezés során a környezetvédelmi előírásokat maradéktalanul be kell tartani. A leágazó vezeték építése természetvédelmi területet, nemzeti parkot, tájvédelmi területet nem érint. A kivitelezés során a levegő, víz, termőtalaj, növényzet és állatvilág a legkisebb mértékben sem károsodhat.

A nyomásszabályzó állomást működése során rendszeresen ellenőrizni kell, hogy a meghatározott zajsztint alatt üzemeljen. (27/2008 XII.3. KvVm-EüM rendelet)

Mivel a környezetre egyébként veszélyes földgáz szállítása zárt rendszerben, csővezetékben történik, a környezetre káros hatást nem fejt ki. A kivitelezés során a 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról, valamint építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet betartásával kell a hulladékot kezelni. Veszélyes hulladékok keletkezésekor a Környezetvédelmi Hatóságot haladéktalanul értesíteni kell. A munkavégzés során fel nem használt nem veszélyes anyagok hulladékait össze kell gyűjteni és értékesítésükről, felhasználásukról gondoskodni kell. A munkavégzés során felhasznált festékek, oldószerek csomagolóanyagait veszélyes hulladékként kell kezelni. Amennyiben az építés során aszfaltbontásra kerül sor, a hulladékot a helyreállítást végző részére át kell adni.

A tervdokumentáció az érvényben lévő környezetvédelmi előírásoknak megfelel.

### Munka- és egészségvédelem

A vezeték építésénél csak olyan munkavállaló foglalkoztatható, aki egészségileg alkalmas a munkavégzésre, a munkavégzéshez előírt szakképzéssel rendelkezik, a berendezéseket és az eljárásokat, továbbá a szállított gáz tulajdonságait és a veszélyek elleni védekezési módszereket ismeri. A gázveszélyes helyen egy időben foglalkoztatott munkavállalók száma kettőnél kevesebb nem lehet.


A gázvezeték építésekor a munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt, rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, technológiai műveleti, kezelési utasításokat, valamint egyéb információkat. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva, az oktatási naplóban, írásban kell rögzíteni. A munkavállaló az előírt ismeretek megszerzéséig önállóan nem foglalkoztatható.

Biztosítani kell, hogy a munkavállaló alkalmas legyen a munkavégzéshez szükséges védőfelszerelések viselésére és a rendelkezésére bocsátott védőfelszereléseket minden munkavállaló köteles használni. Szervezési és műszaki intézkedésekkel biztosítani kell, hogy a munkavállaló ne dolgozzon olyan munkakörnyezetben, ahol frisslevegős készülék használata válna szükségessé.

A munkavállalóknak a kiadott utasításokat be kell tartaniuk.

A berendezéseket megfelelő műszaki – biztonsági állapotban kell tartani, a karbantartásokat és a felülvizsgálatokat határidőben el kell végezni, a megfelelő állapotot haladéktalanul helyre kell állítani.

Miskolc, 2018. április

  
Bogárné Papp Katalin  
tervező  
GO-T-05-1450

Nem hiteles tulajdoni lap

Ózdi Járási Hivatal Földhivatali Osztály  
3600 Ózd Gyár út 6

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/9272/2018

2018.04.17

BÜKKMAGYORÓSD

Szektor : 53

Belterület 108/1 helyrajzi szám

3648 BÜKKMAGYORÓSD Petőfi Sándor út 109/1 HRSZ. "Felülvizsgálat alatt"

LEÍRÉS

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatak	terület	kat.t.jöv.	alaprész adatak
művelési ág/kivett megnevezés/	ha m2	k.fíll	kat.jöv
	min.e	ha m2	ha m2 k.fíll

Kivett kösterület

0  
NRÉSZ

9565 0,00

2. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyzéskor határozat, érkezési idő: 30825/1998.01.27

jogcím: jogutódlás

jogállás: tulajdonos

név: BÜKKMAGYORÓSD NŐRSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

cím: 3648 BÜKKMAGYORÓSD Petőfi út 3

törzsszám: 15545284

LEÍRÉS

1. bejegyzéskor határozat, érkezési idő: 36076/2012.06.28

Vezetékgjog

A VM-304/2012. engedély számú (20871) Bükkmagyorósd 0. sz. 1. sz. vezetékhálózata az ingatlan területéből 1572 m<sup>2</sup>-t érint.

jogosult:

név: ÉRŐS HÁLÓZATI KFT. törzsszám: 13804495

cím: 3525 KISBOG DÓZSA György út 13.

TULAJDONI LAP VÉG

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap


BIZONYÍTÓ ERŐVEL NEM TENCSEKEDZIK

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

# HELYSZÍNRAJZ


## 1:500



### Jelmagyarázat

- - - Gfk - - -**      Meglévő Pü=3,0 bar-os gázvezeték
- Gfk —**      Tervezett Pü=4,0 bar-os gázvezeték
- v —**      Vízvezeték
- SZ —**      Szennyvízvezeték
- ÉI —**      ÉMÁSZ légkábel

# LEÁGAZÓ HOSSZ-SZELVÉNY



állás

fúró idom

## DINAMIK BT.

Tárgy:

**ROMA ÁRPÁD  
BÜKKMOGYORÓSD, PETŐFI S. U.  
HRSZ.: 119  
KÖZÉPNYOMÁSÚ  
GÁZELLÁTÁSA**

Rajzszám:  
L-119/2018

Méretarány:  
1:500  
1:100

Tervező:

Bognárné Papp Katalin  
GO-T-05 - 1450

Dátum:

2018.04.

**HATÁROZATI JAVASLAT**  
**BÜKKMOGYORÓSD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-**  
**TESTÜLETÉNEK**

**2018. MÁJUS 15-I ÜLÉSÉNEK**

**2. NAPIRENDJÉHEZ**

**Tárgy:** Tulajdonosi, kezelői hozzájárulás megkérése (DINAMIK BT.)

**Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő – testületének ...../2018. (V.15.)**

**H A T Á R O Z A T A**

**DINAMIK BT. (3532 Miskolc, Illyés Gy. u. 2/a.) részére tulajdonosi és kezelői hozzájárulás kiadásáról**

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ában, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46.§ (1) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a DINAMIK BT. (3532 Miskolc, Illyés Gy. u. 2/a.) kérelmére, a Roma Árpád Bükkmogyorósd, Petőfi S. úti (hrsz.: 119.) ingatlan középnyomású gázellátását biztosító gázleágazó vezeték tervének engedélyezési eljárásához, a mellékelt műszaki leírás alapján, a Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő, 108/1. helyrajzi számú, kivett közterület művelési ágú ingatlanon történő munkavégzésre, a **tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást kiadja.**

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi és közútkezelői hozzájáruló nyilatkozatot kiadására.