

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. augusztus 19-i rendkívüli nyílt ülésének

T Á R G Y S O R O Z A T A

Rendeletek: -----

Határozatok:

42. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igényléséről
43. A Magyar Falu Program keretén belül benyújtandó pályázatról
44. DINAMIK BT. tulajdonosi, kezelői hozzájárulás iránti kérelméről
45. Iskolakezdési támogatásról
-

Napirendi pontok:

1. **Tárgy:** 2020-as Szociális tüzifa igénylésről történő döntéshozatal
Előadó: *Pataki Csaba polgármester*
2. **Tárgy:** Magyar Falu program keretében meghirdetett „Temetői infrastruktúra fejlesztése” című pályázaton való részvétel
Előadó: *Pataki Csaba polgármester*
3. **Tárgy:** DINAMIK BT. tulajdonosi, kezelői hozzájárulás iránti kérelme
Előadó: *Pataki Csaba polgármester*
4. **Tárgy:** Iskolakezdési támogatás
Előadó: *Pataki Csaba polgármester*
5. **Tárgy:** Indítványok, javaslatok

Dr. Szűcs-Tardi Beáta sk.
jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Mely készült Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. augusztus 19. napján megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről.

Az ülés helye: Bükkmogyorósd Könyvtár (3648 Bükkmogyorósd, Petőfi út 5.)

Jelen vannak: 5 képviselő-testületi tag:

Pataki Csaba	polgármester
Birinyi János	alpolgármester
Antalné Kovács Szandra	képviselő
Nagy László	képviselő
Simon Ildikó Éva	képviselő

A döntéshozatalban részt vevő képviselők száma valamennyi döntésnél 5 fő, mert minden képviselő az ülés egész tartamán jelen volt.

Az ülésen tanácskozási joggal jelen van az ülés egész tartamára: **Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző.**

Jegyzőkönyvvezetés: Tóth Miklósné ügyintéző

Pataki Csaba polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a képviselő-testület 5 tagjából 5 tag jelen van. Javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat tárgyalja meg.

Napirendi pontok:

1./ **Tárgy:** 2020-as Szociális tűzifa igénylésről történő döntéshozatal

Előterjesztő: Polgármester

2./ **Tárgy:** Magyar Falu program keretében meghirdetett „Temetői infrastruktúra fejlesztése” című pályázaton való részvétel

Előterjesztő: Polgármester

3./ **Tárgy:** DINAMIK BT. tulajdonosi, kezelői hozzájárulás iránti kérelme

Előterjesztő: Polgármester

4./ **Tárgy:** Iskolakezdési támogatás

Előterjesztő: Polgármester

5./ **Tárgy:** Indítványok, javaslatok

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendi pontokat fogadja el:

Napirendi pontok:

- 1./ **Tárgy:** 2020-as Szociális tűzifa igénylésről történő döntéshozatal
Előterjesztő: *Polgármester*
- 2./ **Tárgy:** Magyar Falu program keretében meghirdetett „Temetői infrastruktúra fejlesztése” című pályázaton való részvétel
Előterjesztő: *Polgármester*
- 3./ **Tárgy:** DINAMIK BT. tulajdonosi, kezelői hozzájárulás iránti kérelme
Előterjesztő: *Polgármester*
- 4./ **Tárgy:** Iskolakezdési támogatás
Előterjesztő: *Polgármester*
- 5./ **Tárgy:** Indítványok, javaslatok

Ezt követően a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg:

1. **Napirendi pont:**

Tárgy: 2020-as Szociális tűzifa igénylésről történő döntéshozatal
Előadó: *Pataki Csaba polgármester*

Pataki Csaba polgármester: Ebben az évben is kiírásra került a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás. A pályázat benyújtási határideje 2020. augusztus 31., melyen az önkormányzat 36 m³ keménylombos tűzifára pályázhat. Véleményem szerint idén is nyújtsuk be a pályázatot.

Nagy László képviselő: A nagy többséggel nem volt gond.

Pataki Csaba polgármester: Javaslom a határozati javaslat elfogadását.

Pataki Csaba polgármester a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ennek megfelelően 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2020. (VIII.19.)

H A T Á R O Z A T A

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igényléséről

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I.8. pont szerinti „A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához

kapcsolódó támogatás” pályázati kiírásban foglaltak szerint 36 m³ keménylombos tűzifa igénylését határozza el.

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális tűzifa igényléséhez kapcsolódó támogatás kiegészítésére önerőt biztosítani nem kell.

A Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőkötől ellenszolgáltatást nem kér.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. augusztus 31.

2. Napirendi pont:

Tárgy: Magyar Falu program keretében meghirdetett „Temetői infrastruktúra fejlesztése” című pályázaton való részvétel

Előadó: *Pataki Csaba polgármester*

Pataki Csaba polgármester: A Magyar Falu program keretében meghirdetett „Temetői infrastruktúra fejlesztése” című pályázaton részt szeretnénk venni, melyben a Ravatalozót fel tudjuk újítani és egy urnafalat lehet építeni.

Ezt követően részletesen ismertette a pályázati kiírást.

Javaslom a határozati javaslat elfogadását.

Pataki Csaba polgármester a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ennek megfelelően 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2020. (VIII.19.)

HATÁROZATA

A Magyar Falu Program keretén belül benyújtandó pályázatról

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Temetői infrastruktúra fejlesztése” című alprogram pályázatban részt kíván venni.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat elkészítésével a Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft-t (3630 Putnok, Kossuth út 5.) bízva meg.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

3. Napirendi pont:

Tárgy: DINAMIK BT. tulajdonosi, kezelői hozzájárulás iránti kérelme

Előadó: *Pataki Csaba polgármester*

Pataki Csaba polgármester: A DINAMIK BT. tulajdonosi, kezelői hozzájárulás kéréssel fordult hozzánk, Rigó Katalin Bükkmogyorósd, Petőfi S. u. hrsz.: 245 ingatlan középnyomású gázellátását biztosító gázleágazó vezeték tervével kapcsolatban. Véleményem szerint ennek semmi akadálya, ezért javaslom a határozati javaslat elfogadását.

Pataki Csaba polgármester a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete ennek megfelelően 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2020. (VIII.19.)

H A T Á R O Z A T A

DINAMIK BT. tulajdonosi, kezelői hozzájárulás iránti kérelméről

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Rigó Katalin (Bükkmogyorósd, Petőfi S. u. hrsz.: 245) megbízásából a **DINAMIK Bt.** (3525 Miskolc, Illyés Gy. u. 2/a) kérelmére – a mellékelten benyújtott, L-200/2020. számú rajzon feltüntetett nyomvonal alapján - a Bükkmogyorósd, 108/1, 108/2 hrsz.-ú, kivett közterület megjelölésű ingatlant érintő nyomvonalon létesítendő, a Bükkmogyorósd, Petőfi S. u. hrsz.: 108/1 alatti, valamint a Bükkmogyorósd, Petőfi S. u. hrsz.: 108/2 lakóingatlanok gázellátást szolgáló, gázleágazó vezeték tervének engedélyezési eljárásához a tulajdonosi, kezelői hozzájárulást megadja.

A Képviselő-testület a hozzájárulás feltételül szabja azt, hogy munkálatok befejezése után az igénybevett területet, továbbá az egyéb érintett területeket eredeti állapotának megfelelően helyre kell állítani.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi, kezelői hozzájárulás kiadására.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

4. Napirendi pont:

Tárgy: Iskolakezdési támogatás

Előadó: *Pataki Csaba polgármester*

Pataki Csaba polgármester: Az elmúlt évekhez hasonlóan javaslom az iskolakezdési támogatás megállapítását. Az általános iskolásoknak 5.000.-Ft, a középiskolásoknak 6.000.-Ft, a főiskolásoknak, egyetemistáknak 7.000.-Ft.

Pataki Csaba polgármester a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ennek megfelelően 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2020. (VIII.19.)

H A T Á R O Z A T A **Iskolakezdési támogatásról**

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a településen állandó lakóhellyel rendelkező és ott élő, iskolai tanulmányokat folytató gyermekek részére egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyújt az alábbiak szerint:

Általános iskolás tanulók: 5.000.-Ft/fő.

Középiskolás tanulók: 6.000.-Ft/fő.

Felsőfokú tanulók: 7.000.-Ft/fő.

A képviselő-testület felmérése alapján 6 fő általános iskolás, 3 fő középiskolás, és 0 fő felsőfokú tanulmányokat folytató gyermek jogosult a támogatás odaítélésére.

Az önkormányzat a kifizetéshez szükséges, összesen 48.000.-Ft-ot, azaz negyvennyolcezer forintot a költségvetésében biztosítja.

A képviselő-testület utasítja a gazdálkodót, hogy a kifizetés teljesítéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: gazdálkodó

5. Napirendi pont:

Tárgy: Indítványok, javaslatok

Pataki Csaba polgármester: Tájékoztatni szeretnék mindenkit, hogy a Magyar Falu Program keretén belül benyújtott Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés című pályázaton első körben nem nyertünk, jelenleg várólistára kerültünk.

A TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00016. azonosító számon nyilvántartott Turisztikai pályázatunkban 514.350 Ft-ot lehet még eszközre elkölteni. 10 dolgot írtam össze, melynek a pihenőházban nagy hasznát vennénk.

Folyósításra került az a folyószámlahitel is, melynek összege 1.500.000 Ft. Egyenlőre nem szeretnék hozzájárulni ehhez az összeghez, mert van még közel 1 millió Ft-unk. A mi önkormányzatunknak is kiesést jelent, hogy a gépjárműadó teljes összegét el kell utalnunk az állam részére.

Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző a Képviselő-testülettel ismertette a veszélyhelyzet ideje alatt született polgármesteri döntéseket.

*Mivel több kérdés, észrevétel nem volt, **Pataki Csaba polgármester** az ülést bezárta.*

k.m.f.



**Pataki Csaba
polgármester**



**Dr. Szűcs-Tardi Beáta
jegyző**

BÜKKMOGYORÓSD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTERÉTŐL

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete **2020. augusztus 19. napján (szerda) 10.00 órától tartja rendkívüli nyílt testületi ülését,** melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Könyvtár (Bükkmogyorósd, Petőfi út 5.)

Napirendi pontok:

1. **Tárgy:** 2020-as Szociális tűzifa igénylésről történő döntéshozatal
Előadó: Pataki Csaba polgármester
2. **Tárgy:** Magyar Falu program keretében meghirdetett „Temetői infrastruktúra fejlesztése” című pályázaton való részvétel
Előadó: Pataki Csaba polgármester
3. **Tárgy:** DINAMIK BT. tulajdonosi, kezelői hozzájárulás iránti kérelme
Előadó: Pataki Csaba polgármester
4. **Tárgy:** Iskolakezdési támogatás
Előadó: Pataki Csaba polgármester
5. **Tárgy:** Indítványok, javaslatok



Pataki Csaba sk.
polgármester

M e g h í v o t t a k

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző

J E L E N L É T I Í V

mely készült Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat képviselő testületének
2020. augusztus 19. napján megtartott rendkívüli testületi ülésén
megjelentekről.

Jelen vannak:

Pataki Csaba polgármester



Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző



Antalné Kovács Szandra



Birinyi János



Nagy László



Simon Ildikó Éva



testületi tagok.



Dr. Vencze

Pályázati Kiírás

2020. július

A belügyminiszter pályázatot hirdet – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet 1. 8. pont szerinti

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására

összhangban

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
- az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet, és
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)

rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja

A téli időjárás a kistelepülésen élő családok, idősek egy részének nehézséget okoz. Ezért indította el a Kormány már 2011-ben a szociális célú tüzelőanyag programot, amelynek keretében évről évre többszáz ezer rászoruló családnak nyújt segítséget. A program azt a célt szolgálja, hogy a legrászorultabb családok átmeneti, kiegészítő támogatáshoz juthassanak, csökkenjen a háztartások tüzelőanyag-költsége. A Belügyminisztérium 2020. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosság számot meg nem haladó települési önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz vagy barnaköszén vásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázhat.

2. Keretösszeg

A költségvetési törvény 3. melléklet 1. 8. pont alapján a pályázati célra 5 000,0 millió forint áll rendelkezésre.

3. Pályázók köre

A támogatásra a Belügyminisztérium 2020. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosság számot meg nem haladó települési önkormányzatok pályázhatnak.

Az önkormányzat egy fajta tüzelőanyag megvásárlásához igényelhet támogatást.

Az igényelhető mennyiség az alábbi mutatók együttes száma alapján kerül meghatározásra (a továbbiakban együtt: ellátott):

- az önkormányzat 2019. évi átlagos közfoglalkoztatotti létszám adata,
- az önkormányzat 2018. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján aktív korúak ellátásában részesülők száma,
- az önkormányzat 2018. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma (osztva hárommal), illetve
- a 2020. január 1-ei lakosság számából a 80 év feletti korcsoportos adata (osztva kettővel).

Keménylombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 2 erdei m³/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet. Lágy lombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 3 erdei m³/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet. Barnakőszén igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 6 q/ellátott szén mennyiséget igényelhet. Lágy lombos tűzifa igénylésére minden, 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzat nyújthat be támogatási igényt.

Az igényelhető mennyiség során alkalmazott módszertan kizárólag az igényelhető mennyiség meghatározását szolgálja.

4. A támogatás formája

A támogatás vissza nem térítendő költségvetési támogatás.

5. A támogatás mértéke

A támogatás mértéke

a) a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján a jelentős munkanélküliséggel sújtott települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében **16 000 Ft/erdei m³+áfa**, lágy lombos fafajta esetében **10 000 Ft/erdei m³+áfa**, szén esetében **3000 Ft/q+áfa**,

b) az a) pontba nem tartozó települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében **15 000 Ft/erdei m³+áfa**, lágy lombos fafajta esetében **9 000 Ft/erdei m³+áfa**, szén esetében **2500 Ft/q+áfa**.

c) a b) pontba tartozó települési önkormányzat vonatkozásában a támogatás felhasználásának feltétele, a támogatáson felül kemény lombos fafajta esetében **1000 Ft/erdei m³+áfa**, lágy lombos fafajta esetében **1000 Ft/erdei m³+áfa**, szén esetében **500 Ft/q+áfa** mértékű önrész vállalása.

6. Pályázatok benyújtása

A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 2020. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő – rendeletben szabályozza akként, hogy

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzübeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és

c) háztartásonként legfeljebb 5 erdei m³ tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor, valamint

d) vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.

A pályázatokat elektronikusan kell benyújtani.

A Pályázó a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett ebr42 önkormányzati információs rendszerben, az erre a célra kialakított pályázati felület szerinti Adatlapon rögzíti a pályázat célja szerinti igényét, valamint rögzíti a pályázati kiírás 7. pontjában felsorolt dokumentumokat, ezt követően lezárja a pályázatát.

A Pályázó önkormányzat a lezárás állapotváltással az ebr42 rendszer által automatikusan generált Nyilatkozat űrlapot – mely tartalmazza a feltöltött dokumentumok nevét is – az ebr42 rendszerből pdf formátumban letölti, majd az ASP Iratkezelő szakrendszerben iktatja.

Az ASP iratrendszerben iktatott Nyilatkozatot a Pályázó önkormányzat polgármestere az ASP rendszerben elektronikusan aláírja.

Ezen aláírás időbélyegzője szerinti napon az aláírt Nyilatkozatot az ebr42 rendszerben, az erre kialakított felületen visszatölti, és ugyanezen a napon a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) részére a MAKPER elnevezésű (KRID azonosító: 434024334) hivatali kapujára megküldi.

A Nyilatkozat űrlap ebr42 rendszerbe történő visszatöltése és a MAKPER hivatali kapura történő megküldése együttesen jelenti a pályázat benyújtását.

A Nyilatkozat Kincstár MAKPER hivatali kapuján történő megküldésének határideje alapesetben legkésőbb:
2020. augusztus 31.

Egy önkormányzat egy alkalommal nyújthat be pályázatot.

A fenti határidők elmulasztása jogvesztő. A pályázatok papír alapú benyújtásra nincs lehetőség, azokat kizárólag elektronikusan lehet benyújtani.

7. Az ebr42 rendszerbe feltöltendő, rögzítendő és hitelesítendő dokumentumok

I. Az Adatlapon feltöltendő és rögzítendő dokumentumok:	
1.	Az ebr42 önkormányzati információs rendszerben megfelelően kitöltött Adatlap
2.	A pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozat (veszélyhelyzet esetén polgármesteri határozat), mely tartalmazza a saját forrás biztosítására vonatkozó igazolást
II. Az elektronikusan aláírt Nyilatkozat	

8. Hiánypótlás

A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges hiánypótlást az Igazgatóság az Ávr. 70. § (3) bekezdése és 83. §-a alapján végzi.

Az Igazgatóság által előírt hiánypótlás során, a hiánypótlási felhívásnak megfelelő dokumentumokat, az adatlap szükség esetén történő módosítását a pályázat benyújtása során alkalmazott eljárással, elektronikus úton kell teljesíteni.

Az Igazgatóság a pályázatok felülvizsgálatát követően tájékoztatja, a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályát, a BELUGY elnevezésű hivatali kapun (KRID: 629214158) keresztül a felülvizsgálatok eredményéről.

Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, és emiatt a pályázat az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, a pályázatot az ok megjelölésével az Igazgatóság elutasítja és egyúttal elektronikus úton értesíti a Pályázót.

9. Pályázat elbírálása, döntés

Egyedi felülvizsgálat alapján a támogatás mértékét a megpályázott összeg keretein belül a miniszter állapítja meg, akként hogy a keménylombos tűzifa igényekből elsődlegesen a 25 erdei m³ alatti mennyiségek, a lágylombos tűzifa igényekből elsődlegesen a 40 erdei m³ alatti mennyiségek, barnaköszén igényekből elsődlegesen a 100 q alatti mennyiségek teljesítését kell biztosítani. Az ezt

meghaladó mennyiségek esetében, csökkentett, az önkormányzat 2018. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak aktív korú lakosságához (18-65 év) viszonyított arányát figyelembe véve kell a rendelkezésre álló előirányzatot felosztani.

A felosztás alapján a miniszter az igényelt mennyiségnél kevesebb tüzelőanyag megítélésére is jogosult. A miniszter a döntése meghozatalakor további szempontokat is mérlegelhet.

A miniszter a benyújtott pályázatokról a rendelkezésre álló előirányzat erejéig, a pályázatok miniszterhez történő beérkezését követő 15 napon belül dönt, de **legkésőbb 2020. szeptember 30-ig**.

10. Döntésről való értesítés

A miniszter döntéséről a **nyertes pályázók** (a továbbiakban: Kedvezményezett) elektronikus támogatói okiratban, a támogatásban nem részesült pályázók pedig elektronikus levélben a döntést követő 5 munkanapon belül értesülnek az *ebr42* önkormányzati információs rendszeren keresztül.

A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.kormany.hu honlapon is közzétételre kerülnek.

A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, és kifogás benyújtására sincs lehetőség.

A Kedvezményezett a támogatói okirattal kapcsolatban az *ebr42* önkormányzati információs rendszerben a miniszteri döntést követő 2 munkanapon belül észrevételt tehet. Ennek elmulasztása esetén a támogatói okirat elfogadottnak tekintendő. Az észrevétel nem irányulhat magasabb összegű támogatás megítélésére. Észrevétel esetén a Kedvezményezett a Támogatót egyeztet. Amennyiben ez öt napon belül nem vezet eredményre, úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra való jogosultságát.

11. Támogatás folyósítása

A miniszter a támogatói okiratok 10. pont szerinti elfogadását követő 5 munkanapon belül utalványozza a támogatást. A támogatást a Magyar Államkincstár az utalványozást követően soron kívül, előfinanszírozás keretében, egy összegben folyósítja.

12. Támogatás felhasználása

A támogatást a Kedvezményezett +/- 5% elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5–35 cm átmérőjű tűzifának kizárólag a **fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól (a továbbiakban: erdőgazdálkodó) történő megvásárlására fordíthatja**. Kemény lombos vastag tűzifa esetében a megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb 5%-a lehet a nem kemény lombos fajokból származó fafajta.

Barnaköszén vásárlása esetén a támogatást a Kedvezményezett 20–40 mm átmérőjű barnaköszén vásárlásra fordíthatja.

A Kedvezményezett a támogatott mennyiségnél több tüzelőanyagot is vásárolhat, ha a meghatározott követelményeknek megfelelő tüzelőanyagot a pályázati kiírásban meghatározott árnál kedvezőbb feltételekkel tudja beszerezni.

Amennyiben az önkormányzat a tüzelőanyagot ÁFA körön kívüli eladótól szerzi be, úgy a támogatás felhasználása során kizárólag a nettó támogatási összeg vehető figyelembe.

A Kedvezményezett a támogatásból vásárolt tűzifát, illetve szenet 2021. február 15-éig osztja ki a rászorulóknak részére, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2021. március 31-éig történhet meg.

A támogatás átvételét átvételi elismervény kiállításával kell igazolni 2 példányban, melyből egy példány a Kedvezményezettet, egy példány a támogatásban részesültet illeti meg. Az átvételi

elismervényben fel kell tüntetni a támogatásban részesült nevét, a tüzelőanyag fajtáját, a tüzelőanyag mennyiségét, valamint az átvétel idejét.

A tűzifa származását az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 90. §-a szerint kell igazolni. A beszerzett tűzifa mennyiségének igazolása érdekében a rendelkezés szerinti szállítójegy(ek) másolatát az elszámoláshoz csatolni kell.

A tűzifa, valamint a szén szállításából – ideértve a rászorulókhhoz való eljuttatást is – származó költségek a Kedvezményezettet terhelik.

A fenti határidőt követően felhasznált támogatás összege jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet, a tárgyévre eső támogatásrész felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról 2021. április 15-éig az Igazgatóság felé a miniszter által kiadott adatlap szerint elektronikusan számol el az ebr42 rendszeren keresztül. Az elszámolásban a szociális rászorultság és a 2020. évi igénylés részletes feltételeit tartalmazó rendeletre hivatkozni kell. Az önkormányzat a támogatás elszámolása során a felhasznált számlák, egyéb bizonylatok eredeti példányára köteles rávezetni a „2020. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás terhére elszámolva” záradékot.

Az elszámolás elektronikus benyújtására vonatkozó eljárásrend megegyezik a pályázat benyújtása során alkalmazott eljárásrenddel.

A kincstár a támogatás elszámolásáról 2021. május 22-ig elektronikus úton tájékoztatja a minisztert.

A települési önkormányzat által benyújtott elszámolás elfogadásáról, illetve visszafizetési kötelezettség megállapítása esetén a miniszter a kincstár útján, írásban tájékoztatja az érintett települési önkormányzatot.

Az Ávr. 83. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az elszámolás pénzügyi felülvizsgálatát, továbbá a támogató és a Kincstár közötti megállapodás alapján annak elfogadását, a 94. §-ban és 97–99. §-ban meghatározott feladatokat – a döntés-előkészítés, a támogatási szerződés módosításának, felmondásának vagy az attól való elállás kivételével – a Kincstár látja el.

Az Igazgatóságnak az elszámolás Ávr. 93-94. §-a szerinti felülvizsgálatára 60 nap áll rendelkezésre. A felülvizsgálat eredményéről az ebr42 rendszerben elektronikusan, továbbá az országos felülvizsgálatot követően elektronikusan értesíti a minisztert.

Az Igazgatóság elektronikusan tájékoztatja az érintett önkormányzatot a benyújtott elszámolás elfogadásáról, illetve a visszafizetési kötelezettség megállapításáról.

Ha az Igazgatóság az elszámolás felülvizsgálatát követően megállapítja, hogy a Kedvezményezett a kapott támogatási összeget nem a meghatározott célra, vagy csak részben használta fel, értesíti a Kedvezményezettet. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást, támogatásrészletet a Kedvezményezett az Áht. 53/A. §-ának és az Ávr. 83. § és a 97-99. §-ainak figyelembe vételével köteles az Igazgatóság útján lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni.

Részletfizetési kérelmet – a késedelmi kamat kivételével – a Kedvezményezett az Ávr. 99. § (2) bekezdése szerinti visszafizetési határidőig nyújthat be az Igazgatósághoz, ha a kérelmező igazolja,

hogy kötelező feladatainak ellátását az egyösszegű visszafizetés veszélyeztetné. Az Igazgatóság az Ávr. 99. § (3) bekezdése szerint részletfizetési megállapodást köt a kérelmezővel.

A pályázók, a pályázati kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályához (06-1/441-1690) fordulhatnak.

HATÁROZATI JAVASLAT
BÜKKMOGYORÓSD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

2020. AUGUSZTUS 19. NAPJÁN TARTANDÓ ÜLÉSÉNEK

1. NAPIRENDJÉHEZ

Tárgy: 2020-as Szociális tűzifa igénylésről történő döntéshozatal

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (VIII.19.)

H A T Á R O Z A T A

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igényléséről

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I.8. pont szerinti „A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás” pályázati kiírásban foglaltak szerint 36 m³ keménylombos tűzifa igénylését határozza el.

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális tűzifa igényléséhez kapcsolódó támogatás kiegészítésére önerőt biztosítani nem kell.

A Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőkől ellenszolgáltatást nem kér.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. augusztus 31.



PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Magyar Falu Program keretében „Temetői infrastruktúra fejlesztése”

című

alprogramhoz

A kiírás kódszáma: MFP-FVT/2020

Tartalomjegyzék

1. Bevezető.....	3
1.1. A pályázati kiírás indokoltsága és célja.....	3
1.2. A rendelkezésre álló forrás	3
2. A pályázat célja	3
2.1. A projekt keretében támogatható tevékenységek	3
2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek.....	3
2.1.1.1. Önkormányzati tulajdonban lévő temetők infrastrukturális fejlesztésének támogatása	3
2.1.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek.....	5
2.1.3. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység.....	5
2.2. Nem támogatható tevékenységek	5
2.3. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások.....	5
2.4. A projektvégrehajtás időtartama.....	6
2.4.1. A projekt megkezdése.....	6
2.4.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam	6
2.5. A projekt területi korlátozása.....	6
2.6. Eredménymutatók.....	6
2.7. Fenntartási kötelezettség.....	6
2.8. Biztosítékok köre	6
2.9. Saját forrás.....	6
3. A pályázat benyújtásának feltételei	6
3.1. Pályázók (Jogosultak) köre.....	6
3.2. Támogatásban nem részesíthetők köre	7
3.3. A pályázat benyújtásának határideje és módja	7
3.4. Kiválasztási kritériumok.....	7
3.4.1. Jogosultsági (formai) kritériumok	7
3.4.2. Tartalmi értékelési szempontok.....	7
3.5. Hiánypótlás és tisztázó kérdés	8
4. A finanszírozással kapcsolatos információk	8
4.1. A támogatás formája.....	8
4.2. A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege	8
4.3. Támogatási összeg finanszírozása	8
4.4. Az elszámolható általános költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások	8
4.5. A támogatás folyósítása.....	9
4.6. Nem elszámolható költségek köre	9
4.7. ÁFA levonási jog.....	9
5. Döntésről való értesítés, támogatói okirat kiadásának rendje	10
5.1. Jogorvoslat.....	10
6. A támogatás elszámolása és ellenőrzése	10
7. Ügyfélszolgálatok elérhetősége.....	10
8. Mellékletek.....	11

1. Bevezető

A Miniszterelnökséget vezető miniszter pályázatot hirdet a Magyar Falu Program 2020. évi végrehajtásához szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1401/2020. (VII. 15.) Korm. határozat alapján Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó lakosság számú települések önkormányzatai (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában lévő **temetők infrastrukturális fejlesztésének támogatására** (a továbbiakban: kiírás).

1.1. A pályázati kiírás indokoltsága és célja

A támogatás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosság számú települések számára a temetők infrastrukturális fejlesztése, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény és a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletben foglalt jogszabályi kötelezettségek biztosítása. A pályázati kiírás célja a települési önkormányzatok számára a vidéki temetők állapotának javítására, karbantartásukra, felújításukra, működési nehézségeik megoldásaira irányuló támogatása nyújtása.

1.2. A rendelkezésre álló forrás

A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:

2 000 000 000 forint.

Jelen kiírás rendelkezésre álló összegét a Miniszterelnökség hazai forrásból biztosítja, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 41. Magyar Falu Program jogcímcsoport, 2. Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása jogcím terhére.

A pályázatonként maximálisan igényelhető támogatási összeg mértékét jelen kiírás 4.2 pontja tartalmazza.

2. A pályázat célja

A pályázati kiírás célja az **5000 fő, és ez alatti állandó lakosság számú települési önkormányzatok tulajdonában lévő temetők** tekintetében a nagy terhet jelentő kötelező önkormányzati feladatok **ellátásának biztosítása**, és segítség nyújtás a feladatainak ellátásához a kiírás keretében megvalósítható fejlesztések által.

2.1. A projekt keretében támogatható tevékenységek

2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek

2.1.1.1. Önkormányzati tulajdonban lévő temetők infrastrukturális fejlesztésének támogatása

- Új ravatalozó építése;
- Meglévő ravatalozó külső és belső felújítási munkálatainak elvégzése;

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „*Temetői infrastruktúra fejlesztése*” pályázati kiírás

- Ravatalozó épületéhez közvetlenül kapcsolódó **urnafal**¹ kialakítása, bővítése, felújítása (maximum 5 millió forint);
- A **ravatalozó** épületének akadálymentesítése (melybe nem beleértendő az ingatlanon belüli közlekedési utak és egyéb infrastruktúra építése és felújítása);
- Halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló, **halott hűtő** (maximum 5 millió forint).

Az igénybejelentések közül prioritást élveznek:

- Azon kérelmezők, akik nem rendelkeznek a felhívás megjelenésekor ravatalozó szolgáltatással;
- A meglévő ravatalozó épület állapota szakértői vélemény alapján kifogásolható.

Az igényelhető támogatás maximális összege 30 000 000 forint.

vagy

2.1.1.2. Önkormányzati tulajdonban lévő temetők infrastrukturális fejlesztését segítő egyéb beruházások

A támogatás az alábbi tevékenységek megvalósítására vehető igénybe:

- Temető területén lévő egyéb épület vagy építmény külső és belső felújítása (például: vizesblokk, kápolna, kiszolgáló építmények);
- Új, a ravatalozótól külön álló urnafal kialakítása, bővítése, meglévő különálló urnafal felújítása, kolumbárium (az urnafal elhelyezésére szolgáló épület) kialakítása, felújítása;
- Jogszabályi kötelezettség megvalósítása érdekében, tárgyi eszköz beszerzése (például halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló, halott hűtő);
- Hulladéktároló, illemhely kialakítása, felújítása;
- Temető bekerítése;
- A temetkezési helyek közvetlen környezetének megújítása (például kerítés építése, felújítása, parkosítás, parkrendezés, parkoló kialakítása);
- Temetőben található közlekedési utak, járdák és egyéb infrastruktúra (például vízvételi helyek, locsolókút telepítése, lámpatestek/lámpaoszlopok elhelyezése) építése, felújítása.

Az igénybejelentések közül prioritást élveznek:

¹ Közvetlenül kapcsolódó urnafal az, amelyik közvetlenül összeépül az épület falával, illetve az épület falában kerül elhelyezésre.

- a meglévő épület vagy építmény állapota szakértői vélemény alapján kifogásolható.

Az igényelhető támogatás maximális összege 5 000 000 forint.

Egy pályázat keretében csak egy önállóan támogatható tevékenységcsoportra (azaz vagy a 2.1.1.1. pont alapján, vagy a 2.1.1.2. pont alapján) és a kapcsolódó önállóan nem támogatható tevékenységekre igényelhető támogatás. Az önállóan támogatható tevékenységekre vonatkozóan meghatározott maximálisan igényelhető támogatási összegbe beleszámítandó az önállóan nem támogatható tevékenységekre igényelhető támogatási összeg is.

2.1.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

E kiírás keretében önállóan nem, csak a 2.1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek:

- A 2.1.1. pontban meghatározott tevékenységcsoportokhoz kapcsolódó (a projekt teljes költségének maximum 7%-áig):
 - előkészítési, tervezési tevékenységek (pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyeztetés, hatósági eljárások költsége);
 - Közbeszerzési eljárás lefolytatása (közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység, közbeszerzési eljárás költsége);
 - A megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például műszaki ellenőri szolgáltatás, projektmenedzsment költsége).

2.1.3 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység

- Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (lásd még: jelen kiírás 4.4. pontja)

2.2. Nem támogatható tevékenységek

A felhívás keretében a 2.1. pontban és alpontjaiban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható.

Nem támogatható korábbi hazai és/vagy európai uniós projekt keretében már beszerzett, illetve beszerzésre kerülő eszközök/berendezések/bútorok elszámolása, továbbá a kiírás keretében használt eszközök/berendezések/bútorok beszerzése nem támogatható.

2.3. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások

A Pályázónak figyelembe kell vennie, hogy a támogatott tevékenységgel létrehozott eredményeknek meg kell felelniük a kiírás **2. számú mellékletében** foglalt elvárásoknak.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatott tevékenységek megvalósítása során a hatályos, építésre vonatkozó jogszabályok betartása kötelező.

2.4. A projektvégrehajtás időtartama

2.4.1. A projekt megkezdése

Jelen pontot az „*Általános Útmutató a Magyar Falu Program keretében 2020. évben meghirdetett kiírásokhoz*” c. dokumentum (a továbbiakban: Útmutató 2020.) tartalmazza.

2.4.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított legfeljebb **18 hónap** áll rendelkezésre, de legkésőbb **2022. június 30.**

További szabályokat az Útmutató 2020. 3.4. pontja tartalmaz.

2.5. A projekt területi korlátozása

A projekt megvalósítási helyszíne Magyarország közigazgatási területe.

2.6. Eredménymutatók

A kedvezményezett köteles a projekt fizikai befejezését követő 60. napig elszámolást, és annak részét képező beszámolót benyújtani.

2.7. Fenntartási kötelezettség

Eszközbeszerzés esetén a beruházás megvalósításától számított **három éven át, építési beruházás** esetében **öt éven át tart.**

További szabályokat az Útmutató 2020. 3.8. pontja tartalmaz.

2.8. Biztosítékok köre

A pályázónak jelen pályázati konstrukcióban nem kell biztosítékot nyújtania.

2.9. Saját forrás

A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/rendelkezésre állása.

3. A pályázat benyújtásának feltételei

Egy pályázat egy temető infrastrukturális fejlesztésére irányulhat.

3.1. Pályázók (Jogosultak) köre

Jelen kiírásra pályázatot nyújthatnak be:

- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:

azok a települések, ahol az állandó lakosság szám 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján;

További szabályokat az Útmutató 2020. 2.1. pontja tartalmaz.

3.2. Támogatásban nem részesíthetők köre

A vonatkozó szabályokat az Útmutató 2020. 2.1.1. pontja tartalmazza.

3.3. A pályázat benyújtásának határideje és módja

A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a Magyar Falu Program végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet benyújtani. A pályázatot benyújtó önkormányzatnak rendelkeznie kell hivatali kapuval. A kapcsolattartás kizárólag a hivatali kapun keresztül, elektronikus módon történik.

Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására **2020. augusztus 11. és 2020. szeptember 10. között** van lehetőség.

Pályázatok benyújtása folyamatosan, de legkésőbb az alábbi határidőig történik:

2020. szeptember 10.

A határidő elmulasztása jogvesztő. További szabályokat az Útmutató 2020. 2.2.1. pontja tartalmaz.

3.4. Kiválasztási kritériumok

3.4.1. Jogosultsági (formai) kritériumok

- A pályázat (elektronikus benyújtó felület) valamennyi rovata ki van töltve, és minden kérdésre választ ad;
- A pályázatot a kiírás 3.1 pontjában megjelölt jogosult a 2.1. szerinti tevékenység megvalósítására nyújtotta be.
- A kötelező nyilatkozatok kitöltésre kerültek, azok hitelesek, teljeskörűek és nem valótlan tartalmúak;
- A kötelező csatolandó melléletek megfelelő tartalommal és határidőben benyújtásra kerültek.

Figyelem! A csatolandó melléleteket kizárólag PDF formátumban áll módunkban elfogadni.

3.4.2. Tartalmi értékelési szempontok

A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok:

- A pályázó adóerő-képessége, melyet a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. melléklet Kiegészítő szabályok, 1. c) pontja szerint kell figyelembe venni;
- A fejlesztés megvalósításának helye a *kedvezményezett járások besorolásáról* szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján;
- A fejlesztés megvalósításának helye a *kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről* szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján;
- Az Magyar Falu Program céljaihoz való viszonya, indokoltsága, célja, részletes szakmai tartalma, komplexitása, viszonya más korábbi és tervezett települési fejlesztésekkel;

A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok mellett **különösen támogathatók:**

- Azon helyi önkormányzatok, akik nem rendelkeznek a pályázat kiírásakor működő ravatalozó szolgáltatással, de annak helyben történő fenntartása alátámasztott;
- Azon helyi önkormányzatok, akik a pályázat keretében temetői szolgáltatásbővítést valósítanak meg;
- Azon helyi önkormányzatok, akik nem rendelkeznek a pályázat kiírásakor halottak ideiglenes tárolására alkalmas tároló eszközzel;
- Azon helyi önkormányzatok, amelyek temetői akadálymentesítése a pályázat beadásakor nem megoldott.

3.5. Hiánypótlás és tisztázó kérdés

Jelen pontot az Útmutató 2020. 2.2.2. és 2.2.3. pontja tartalmazza.

4. A finanszírozással kapcsolatos információk

4.1. A támogatás formája

A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.

4.2. A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege

Maximum 30 millió forint összeghatárig:

- Jelen kiírás 2.1.1.1. pontjában meghatározott tevékenységek, melybe beleszámítandó az önállóan nem támogatható tevékenységekre igényelhető támogatási összeg is.

vagy

Maximum 5 millió forint összeghatárig:

- Jelen kiírás 2.1.1.2. pontjában meghatározott tevékenységek, melybe beleszámítandó az önállóan nem támogatható tevékenységekre igényelhető támogatási összeg is.

Egy pályázat keretében csak egy önállóan támogatható tevékenységcsoportra (azaz vagy a 2.1.1.1. pont alapján, vagy a 2.1.1.2. pont szerinti tevékenységcsoportra) és a kapcsolódó önállóan nem támogatható tevékenységekre igényelhető támogatás.

4.3 Támogatási összeg finanszírozása

A támogatás 100%-ban előfinanszírozással történik, a 4.5. pontban leírtak szerint.

4.4. Az elszámolható általános költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások

A projekt tervezése során az egyes elszámolható költség típusok vonatkozásában a következő költségkorlátokat szükséges figyelembe venni:

Költség típus	Mértéke az összes elszámolható költségre vetítve
----------------------	---

I.	Projekt-előkészítési, tervezési költségek - Pályázati dokumentáció összeállítása - Műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése - Tervezés, engedélyezés - Hatósági eljárások költsége - Szakértői vélemény költsége	maximum 7 %
II.	Közbeszerzési eljárások lefolytatása - Közbeszerzési dokumentáció összeállítása - Közbeszerzési tanácsadói tevékenység - Közbeszerzési eljárás díja	
III.	Műszaki ellenőri szolgáltatás - Független műszaki ellenőri szolgáltatás költsége és a kapcsolódó engedélyek és egyéb hatósági díjak	
IV.	Projektmenedzsment költsége	
V.	Tájékoztatás és nyilvánosság költségei ²	
VI.	A halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló, halott hűtő beszerzése.	maximum 5 000 000 Ft.
VII.	A ravatalozó épületéhez közvetlenül kapcsolódó urnafal létesítése, felújítása	maximum 5 000 000 Ft.

A tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával, valamint a közbeszerzési eljárással kapcsolatos további szabályokat az Útmutató 2020. 3.9. és 5.6. pontja tartalmazza.

4.5. A támogatás folyósítása

A megítélt támogatási összeget a Kincstár a Támogatói Okirat kiállítását követő **öt napon belül** átutalja a Kedvezményezett nevére szóló, a pályázatban megadott bankszámlaszámra

További szabályokat az Útmutató 2020. 3.2. pontja tartalmaz.

4.6. Nem elszámolható költségek köre

A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan NEM elszámolható költségnek minősül mindazon költség, amely nem kapcsolódik jelen kiírás 2.1. pontjában szereplő tevékenységekhez, különösen az alábbiakhoz kapcsolódó költségek:

- Használt eszköz (ideértve a gép, gépjármű), használt anyag vásárlása;
- Kamattartozás kiegyenlítése;
- Tranzakciós költségek.

További szabályokat az Útmutató 2020. 3.6. pontja tartalmaz.

4.7. ÁFA levonási jog

Jelen pontot az Útmutató 2020. 3.7. pontja tartalmazza.

² A tájékoztatás és nyilvánosság követelményének teljesítése a kedvezményezett kötelezettsége, mely jelen kiírás keretében önállóan nem támogatható, azonban kötelezően megvalósítandó tevékenységnek minősül. (Lásd 2.1.3 pont)

5. Döntésről való értesítés, támogatói okirat kiadásának rendje

A Támogató a pályázat beadására nyitva álló határnapot követő 65 napon belül dönt. A Támogató a döntésről elektronikus úton értesíti a Kedvezményezettet. Amennyiben a Támogatói Okirat kiállításának feltétele valamilyen, jelen kiírás szerint kötelező dokumentum benyújtása, a pályázónak legkésőbb a támogató döntésről szóló értesítés kézbesítését követő legfeljebb 30 napon belül szükséges azt benyújtania, ennek hiányában Támogatói Okirat kiállítására nem kerülhet sor, a pályázat elutasításra kerül.

Jelen pontot az Útmutató 2020. 2.2.5. pontja tartalmazza.

5.1 Jogorvoslat

Kifogás benyújtására nincs lehetőség.

Jelen pontot az Útmutató 2020. 4. pontja tartalmazza.

6. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A Támogatói Okiratban foglaltak végrehajtásának és a vállalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzését elsősorban a Kincstár végzi. A Kedvezményezettnek a támogatás felhasználásával kapcsolatosan ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettsége van.

A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért. A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet. Az elszámolás benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 60. nap.

A határidő elmulasztása jogvesztő.

További szabályokat az Útmutató 2020. 5. pontja tartalmazza.

7. Ügyfélszolgálatok elérhetősége

A Kincstár és annak területi szerve személyes, elektronikus és telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn. Jelen pontot az Útmutató 2020. 6. pontja tartalmazza.

8. Mellékletek

A kitöltendő mellékletek szövegezését formai és tartalmi módosítás nélkül kell kitölteni és aláírni!

1. számú melléklet

A pályázat elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni PDF formátumban:

- Építészeti/műszaki-költségvetési dokumentáció
 - Tervező által készített műszaki leírás **(amennyiben releváns);**
 - Tervező által készített alaprajz, helyszínrajz (a tervezett fejlesztés helyének jelölésével), vázlatrajz (jelenlegi és tervezett állapot bemutatása) **(amennyiben releváns);**
 - Tervezői nyilatkozat műemléki védelemről **(amennyiben releváns);**
- Engedély- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a pályázathoz elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot csatolni, ha rendelkezésre áll a véglegessé vált engedély, kérjük csatolni. A véglegessé vált építési engedély megléte a **Támogatói Okirat kibocsátásának feltétele (amennyiben releváns);**
- Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén csatolni szükséges a hatósági szolgáltatás keretében megkért, az illetékes építésügyi hatóság által kiadott hatósági igazolást, vagy tervezői nyilatkozatot arról, hogy a fejlesztéshez nem szükséges hatósági engedély (amennyiben releváns);
- Építési beruházás és/vagy felújítás esetén egy darab árajánlat vagy tervezői költségvetés/költségbecslés (amennyiben releváns); Az árajánlatra vonatkozó előírásokat az Útmutató 2020. 7.1. pontja tartalmazza.
- Amennyiben a kérelmező és a fenntartó/üzemeltető nem egyezik meg, abban az esetben a fenntartó hozzájáruló nyilatkozata;
- A fejleszteni kívánt ingatlan (az ingatlan 100 %-os önkormányzati tulajdonát³ alátámasztó), 30 napnál nem régebbi TAKARNET rendszerből lekérdezett elektronikus tulajdoni lapjának másolata (kötelező), amennyiben több önkormányzat tulajdonában van, akkor a többi önkormányzat hozzájáruló nyilatkozata;
- Eszközök, berendezések, felszerelések esetén egy darab árajánlat *(a 4.4 pontban felsorolt tevékenységek kivételével)* (amennyiben releváns); Az árajánlatra vonatkozó előírásokat az Útmutató 2020. 7.1. pontja tartalmazza.
- A meglévő ravatalozó, illetve a temető területén található, felújítással érintett épület, építmény kifogásolható állapotát igazoló szakértői vélemény (amennyiben releváns);
- **Jelen kiírás 3. számú melléklete szerinti nyilatkozat (kötelező);**
- **Nyilatkozat a kettős finanszírozás elkerüléséről (4. számú melléklet) (kötelező);**
- **Aláírási címpéldány (kötelező);**
- **Hivatalos, bank által hitelesített igazolás a bankszámláról (kötelező).**

³ A 100%-os önkormányzati tulajdonra vonatkozó feltételnek a támogatási kérelem benyújtásának időpontjától a fenntartási kötelezettség lejártáig fenn kell állnia. A 100%-os tulajdon lehet önkormányzati tulajdon is.

A pályázónak az elektronikus benyújtó felületen, elektronikusan kötelező nyilatkozni arról, hogy:

- Adósságrendezési eljárás alatt nem áll;
- A pályázatban permentes ingatlanon megvalósuló beruházásra, felújításra igényel támogatást;
- A kiírás közzététele előtt a felújítást, fejlesztést nem kezdte meg;
- ÁFA levonási jogra vonatkozóan;
- Nyertes pályázat esetén vállalja, hogy a településen a tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása céljából kommunikációs eszközt (tábla) helyez ki.

2. számú melléklet

Az önállóan támogatható tevékenységekre vonatkozó műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások

Ravatalozó építésére, bővítésére, felújítására igényelt támogatás esetén az alábbi elvárások figyelembe vétele szükséges:

- a) Engedélyköteles építési tevékenység esetén az elszámoláshoz mellékelni kell a véglegessé vált használatbavételi engedélyt, vagy hatósági igazolást arról, hogy a hatóság a használatbavételt tudomásul vette. Ennek hiányában a használatbavételi engedély-kérelem vagy a használatbavétel tudomásul vétele iránti kérelem benyújtására vonatkozó igazolás csatolása szükséges.
- b) Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén mellékelni kell a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet, hibalista esetén a műszaki ellenőr teljesítésigazolásával a teljes körű javításról.

A kiírás keretében megvalósuló járda építése és/vagy térkövezése esetén az ügyi műszaki előírások betartása szükséges, melyeknek való megfelelést az elszámolás benyújtásakor műszaki ellenőri nyilatkozattal szükséges alátámasztani (engedélyköteles és nem engedélyköteles beruházások esetén egyaránt).

- a. Az UME előírás lehetőséget ad arra, hogy burkolatalapba a zúzottkő vagy zúzott kavics helyett újrahasznosított építési terméket lehessen beépíteni. Az újrahasznosított építési termék pl. tört beton, kohósalak, bontott aszfalt, vegyes betontörmelék stb. lehet.
- b. Az újrahasznosított építési terméket és bármilyen más építési terméket csak teljesítmény nyilatkozat⁴ birtokába lehet beépíteni. Ezt a 305/2011/EU rendelet és 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet írja elő.

⁴ A teljesítmény nyilatkozatokat az elszámoláshoz szükséges benyújtani.

3. számú melléklet

Nyilatkozat

Alulírott.....(név)
a.....(pályázó) képviselőjében
eljárva nyilatkozom, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter által a Magyar Falu Program
keretében kiírt „*Temetői infrastruktúra fejlesztése*” című kiírásban foglaltakat ismerem, a projekt
megvalósítását vállalom, valamint a fenntartási időszak alatt az elkészült létesítményt üzemeltetem
vagy azt üzemelteti. Az üzemeltetési költségek biztosítását saját
költségvetési működési kiadásból vállalom.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt kérelmező tekintetében
nem állnak fenn az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XI. 31.)
Korm. rendelet 81. §-ában meghatározott kizáró okok.

Kelt:, 2020. (hónap) (nap)

.....
Pályázó képviselőjére jogosult személy aláírása

4. számú melléklet

Nyilatkozat kettős finanszírozás elkerüléséről

Alulírott a képviselőjében eljárva nyilatkozom, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter által a Magyar Falu Program keretében kiírt, „*Temetői infrastruktúra fejlesztése*” tárgyú kiírás kapcsán a **benyújtott kérelmekben szereplő, megvalósítani kívánt fejlesztésekre vonatkozóan** más hazai vagy uniós forrás keretében **Önkormányzat támogatásban nem részesült.**

Továbbá, nyilatkozom, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter által a Magyar Falu Program keretében kiírt, „*Temetői infrastruktúra fejlesztése*” tárgyú kiírás kapcsán a benyújtott kérelmekben szereplő **megvalósítási hely vonatkozásában** jelen pályázat benyújtását megelőző **öt évben** más hazai vagy uniós forrás keretében **a kiírás alapján támogatható tevékenységek tekintetében az Önkormányzat támogatásban részesült/nem részesült**⁵.

Amennyiben a pályázatban megjelölt megvalósítási helyen korábban más hazai vagy uniós program keretében megvalósított projektek, beruházások fenntartási ideje még nem telt le, annak fenntartását, eredményeinek érvényesülését biztosítom.

Kijelentem, hogy – amennyiben releváns – korábbi, illetve más hazai vagy uniós program keretében támogatott projektek, beruházások, valamint azok jelen fejlesztéstől való lehatárolását a „*Nyilatkozat támogatással érintett projektekről*” c. nyilatkozatomban bemutattam; indikátorvállalásait, eredménymutatóit lehatároltam a kettős finanszírozás elkerülése érdekében.

Kelt:, 2020. (hónap) (nap)

.....
Pályázó képviselőjére jogosult személy
aláírása

⁵ a megfelelő rész aláhúzendó

Amennyiben a pályázó úgy nyilatkozik, hogy a kiírás alapján támogatható tevékenységekre vonatkozóan részesült támogatásban, úgy a „*Nyilatkozat támogatással érintett projektekről*” elnevezésű sablont kötelező kitöltenie, és a támogatási kérelméhez csatolni.

A nyilatkozat ezen részében akkor húzható alá a „*nem részesült*” válasz, amennyiben jelen pályázat benyújtását megelőző öt évben nem áll fenn hatályos támogatási jogosultsága, illetve ezzel kapcsolatos fenntartási kötelezettsége, valamint nem áll elbírálás alatt hasonló tárgyú pályázata / kérelme.

Kitöltési útmutató a Nyilatkozat támogatással érintett projektekről c. dokumentum kitöltéséhez

Ezen a nyilatkozaton kell megadni az adott megvalósítási helyhez tartozó helyszínrajz szerint a megvalósítási hely(ek)en feltüntetett épületek és létesítmények, illetve infrastrukturális beruházásoknak a jelen és múltbeli támogatásokkal történő érintettségét, az adott támogatások azonosító adatát és a megvalósítás állapotát. Megvalósítási helyenként külön-külön dokumentum benyújtása szükséges.

Egy adott megvalósítási helyre vonatkozóan több oldalt csatolhat, ha a szükséges adatokhoz kevésnek bizonyul a sorok száma.

A pályázattal együtt kötelezően benyújtandó méretarányos megvalósítási helyszínrajzon az épületeket, létesítményeket és infrastrukturális beruházásokat számozással kell megjelölni. Amennyiben a támogatással érintett beruházások több megvalósítási helyet érintenek, az egyes megvalósítási helyszínrajzokon fel kell tüntetni a megvalósítási hely pontos megnevezését (település és utca, házszám vagy helyrajzi szám megadásával) azért, hogy egyértelműen beazonosítható legyen, hogy a nyilatkozathoz mely megvalósítási helyszínrajz tartozik. Ha az objektum/épület/létesítmény több program/intézkedés keretében érintett, akkor ahány program/intézkedés érinti, annyi sorban, kell feltüntetni, és minden sorba oda kell írni az objektum számát (azaz annyi sor lesz az „*Épület / létesítmény sorszáma*” mezőben azonos számmal feltüntetve). Egy adott „*Épület / létesítmény sorszáma*” sorhoz, azaz egy létesítményhez tartozó sorok számát tehát az érintett programok száma, és az azon belül elkülöníthető támogatási egységek száma határozza meg.

Projekt keretében támogatott tevékenység(ek) leírása: Ebben a mezőben adja meg a fent jelölt programok/intézkedések keretében megvalósult/megvalósuló beruházás(ok) megnevezését, leírását.

Támogatott tevékenység megvalósításának állapota: Ebben a mezőben adja meg beruházásonként, tevékenységenként a megvalósítás állapotát, az alábbi rövidítések szerint:

- amennyiben még nem kezdte meg a tevékenység megvalósítását, „N” betűjelzést kell megadni;
- amennyiben a tevékenység megvalósítása folyamatban van, „F” betűjelzést kell megadni;
- amennyiben a tevékenység megvalósult (ideértve az üzemeltetési időszakkal érintett tevékenységeket), „M” betűjelzést kell megadni;

5. számú melléklet

A kiírásra vonatkozó fontosabb jogszabályok

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény;
- A közbeszerzésekről (a továbbiakban: Kbt.) szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
- Az államháztartásról (a továbbiakban: Áht.) szóló 2011. évi CXCV. törvény;
- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.) szóló 2011. évi CXII. törvény;
- Az általános forgalmi adóról (a továbbiakban: ÁFA tv.) szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
- Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény;
- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
- Az épített környezet alakításáról és védelméről (Étv.) szóló 1997. évi LXXVIII. törvény;
- A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény;
- A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény;
- Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet;
- A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet;
- A kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet;
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet;
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (a továbbiakban: Ávr.) szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet;
- Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet;
- Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet;
- Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet;
- A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet;

HATÁROZATI JAVASLAT
BÜKKMOGYORÓSD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK
2020. AUGUSZTUS 19. NAPJÁN TARTANDÓ ÜLÉSÉNEK
2. NAPIRENDJÉHEZ

Tárgy: Magyar Falu program keretében meghirdetett „Temetői infrastruktúra fejlesztése”
című pályázaton való részvétel

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (VIII.19.)

H A T Á R O Z A T A
A Magyar Falu Program keretén belül benyújtandó pályázatról

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Temetői infrastruktúra fejlesztése” című alprogram pályázatban részt kíván venni.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat elkészítésével a Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft-t (3630 Putnok, Kossuth út 5.) bízza meg.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen



A DOKUMENTUMOT DIGITÁLIS
ALÁÍRÁSSAL LÁTTA EL:

AVDH SIGN



Azonosító: EPAPIR-20200721-490

Küldő

Dátum: 2020.07.21

Viselt név: BOGNÁRNÉ PAPP KATALIN
ZSUZSANNA

Hivatkozási szám:

Születési név: PAPP KATALIN
ZSUZSANNA

Azonosító: EPAPIR-20200721-490

Anyja neve: CZENTNER ERZSÉBET

Témacsoport azonosító:
ONKORM_IGAZGATAS

Születési hely: MISKOLC II

Témacsoport neve: Önkormányzati
igazgatás

Születési idő: 1959.06.12

Ügytípus azonosító:
ONK_VAGYONKEZELES

Ügytípus neve: Az önkormányzat
tulajdonával kapcsolatos tulajdonosi,
vagyonkezelési ügyek

Címzett

BÜKKMOGYORÓSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Bükkmogyorósd

Petőfi út 5

NEKÉZSENYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
3646 Nekézseny, Kossuth L. út 1.	
2020.07.23	23. nap
Iktatószám: 229-1/2020	
Melléklet:	
Előadó: Dr. Sulya-Ferd. Beáta	

Tárgy: Tulajdonosi, kezelői hozzájárulás iránti kérelem


T. Cím !

A csatolt dokumentumok alapján kérném a tulajdonosi, kezelői hozzájárulást !


Mellékletek száma: 2

Fájlnév	Méret	Elhelyezkedés	Fájl lenyomata
Rigo_Katalin_Bukk mogyorosd.pdf	1.2 MB	KRX/OCD/Payload/ ID-2	E0CDB8D6606D64 6A65702E1CFF50 DBAB76392033F0 EE4A932D8DF488 A1DC6969
Rigo_Katalin_kerel em.pdf	8.3 MB	KRX/OCD/Payload/ ID-3	7C985CB26258542 C14934F09B26DB BC93384A901AFD 8E6F1E10B4CC2E 2AE3326

HELYSZÍNRAJZ 1:500



LEÁGAZÓ HOSSZ-SZELVÉNY



Jelmagyarázat

- Gfk --- Meglévő Pü=3,0 bar-os gázvezeték
- Gfk --- Tervezett Pü=4,0 bar-os gázvezeték
- V --- Vízvezeték
- SZ --- Szennyvízvezeték
- Él --- ÉMÁSZ légvezeték

DINAMIK BT.	
Tárgy:	Rajzszám: L-200/2020
RIGÓ KATALIN BÜKKMOGYORÓSD, PETŐFI S. U. HRSZ.: 245 KÖZÉPNYOMÁSÚ GÁZELLÁTÁSA	Méretarány: 1:100 1:50 1:500
Tervező: Bognárné Papp Katalin GO-T-05 - 1450	Dátum: 2020.06.



DINAMIK BT.
3532 MISKOLC, ILLYÉS GY. U. 2/a
bognarnepk@hotmail.com

ÖNKORMÁNYZAT BÜKKMOGYORÓSD
3648 BÜKKMOGYORÓSD
PETŐFI S. U. 3.

KÉRELEM


**Tárgy :Tulajdonosi , kezelői hozzájárulás Bükkmogyorósd , Petőfi S. u.
hrsz.:108/1, 108/2 ” kivett közterületekre”**

Kérem T. Címet , hogy **Rigó Katalin Bükkmogyorósd, Petőfi S. u. hrsz.:245**
ingatlan középnyomású gázellátását biztosító gázleágazó vezeték tervének
engedélyezési eljárásához a tulajdonosi , kezelői hozzájárulást megadni
szíveskedjenek !

Amennyiben tudomásuk van a helyszínrajzon nem szereplő
közműnyomvonalakról, kérem tájékoztassanak !

Miskolc , 2020. július 20.

Tisztelettel :


.....
Bognárné Papp Katalin
tervező
30/380-46-55

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

B-A-Z Megyei Kormányhivatal Felhívatali Főosztály
3600 Ózd Gyár út 6

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szentle másolat

Megrendelés szám: 30005/13360/2020

2020.06.09

BÜKKMAGYORÓSD

Szektor : 53

Belterület 108/1 helyrajzi szám

3648 BÜKKMAGYORÓSD Petőfi Sándor út 108/1 HRSZ. "felülvizsgálat alatt"

I RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatai	terület	kat.t.jöv.	alrészlet adatai
művelési ág/kivett megnevezés/	min.o	ha m2	kat.jöv
			ha m2
Kivett közterület	0	9565	0,00

Kivett közterület

II RÉSZ

3. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 30825/1998.01.27

jogán: jogutódlás

jogállás: tulajdonos

név: BÜKKMAGYORÓSD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

cím: 3648 BÜKKMAGYORÓSD Petőfi út 3

törzsszám: 15545284

III RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 36076/2012.06.28

Vezetékjog

A VM-304/2012. engedély számú (20871) Bükkmagyorósd 0. sz. 1. sz. vezetékrendszer az ingatlan területéből 1572 m²-t érint.

jogosult:

név: ÉMÁSZ HÁLÓZATI RFT. törzsszám: 13804495

cím : 3525 MISKOLC Ózsa György út 13.

TULAJDONILAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Bizonyító erővel nem rendelkezik

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tul

Nem hiteles tulajdoni lap

B-A-Z Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály
3600 Ózd Gyár út 6

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat

Megrendelés szám: 30005/16399/2020

2020.07.20

Szektor : 53

BÜKKMÓGYORÓSD

Belterület 108/2 helyrajzi szám

3648 BÜKKMÓGYORÓSD Névtelen utca 108/2 HRSZ. "felülvizsgálat alatt"

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatak	terület	kat.f.jöv.	alosztály	adatok
művelési ág/kivett megnevezés/	min.o	ha m2	k.Fi11	ter. kat. jöv ha m2 k.Fi11
Kivett közterület	0	2555	0.00	

Kivett közterület

II. RÉSZ

2. tulajdoni hányad: 1/1 törölő határozat: 30825/1998.01.27

törölő határozat: 30825/1998.01.27

jogcím: eredeti felvétel
jogállás: tulajdonos
név: MAGYAR ÁLLAM
cím: -

3. hányad: 1/1 törölő határozat: 30825/1998.01.27

törölő határozat: 30825/1998.01.27

jogcím: eredeti felvétel
jogállás: kezelő
név: KÖZÖS KÖZSÉGI TANÁCS VB CSERNELY
cím: 3648 CSERNELY Tanács utca 26

3. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 30825/1998.01.27

jogcím: jogutódlás

jogállás: tulajdonos

név: BÜKKMÓGYORÓSD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

cím: 3648 BÜKKMÓGYORÓSD Petőfi út 3

törzsszám: 15545284

III. RÉSZ

NEM TARTALMAZ BEJEGYZÉST

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

oni lap

Nyitító címlapon nem rendelkezik

MŰSZAKI LEÍRÁS

RIGÓ KATALIN
BÜKKMOGYORÓSD, PETŐFI S. U. HRSZ.:245

utólagos gázleágazó terve

Általános előírások:

Tárgyi létesítmény kivitelezése a TIGÁZ Zrt. által jóváhagyott tervek alapján kezdhető meg. A tervezett leágazó vezeték PE 100/G SDR 11 DN 20, a meglévő PE 100/G SDR 11 DN 63 3.0-bar-os vezetékről ágazik le az L-200/2020 számú rajzon feltüntetett nyomvonal szerint út alatti átfúrással kell a vezetékét megépíteni. Tárgyi ingatlan gázellátásához aszfalt burkolat bontás nem szükséges. Az építési munkához felelős műszaki vezetőre van szükség, akinek rendelkeznie kell a 191/2009 (IX. 15.) kormányrendeletben előírtakkal.

A leágazó vezeték és egyéb földbe fektetett közművek méretei 50 mm-rel nagyobbak mint a hasznosítók. Hosszúsága a keresztezett közműtől mindkét irányban 1-1 m legyen. Meglévő fák 2 m-en belüli megközelítése esetén a gázvezeték védőcsőbe kell szerelni.

A TIGÁZ által engedélyezett dokumentációit a kivitelezés folyamán a helyszínen kell tartani. A kivitelezés csak az engedélyes dokumentációnak megfelelően végezhető. A kivitelezést az élőrekötés helyén kell kezdeni. A gázvezetékén gaz alatti munkát csak a gázszolgáltató végezhet. PE leágazó vezeték építése előtt az illetékes gázszolgáltató jogosult meggyőződni a munkavégzés feltételeinek meglétéről. Az élőrekötést kizárólag csak a gázszolgáltató végezheti az előzetes fogyasztói tájékoztatóban meghatározott módon. A műszaki tervek a TIGÁZ által kiadott egyeztetési jegyzőkönyvben előírtak, valamint a helyszíni lehetőségek alapján készítettem el.

Közművek:

A terv „készült az állami alapadatok felhasználásával”, az özdi földhivatal 2019. 12. havi, a Tigáz Zrt. 2020.06. havi adatszolgáltatásai alapján.

Az útkezelő hozzájárulása, valamint a TIGÁZ Zrt. fogyasztói megállapodás alapján az üzemelő gázelosztó vezetékről az építendő leágazó kiépíthető.

A tervek készítését megelőzően a közmű tulajdonosokkal egyeztetéseket végeztünk. A közmű tulajdonosok képviselőinek tájékoztatása szerint a terveken feltüntetett közművek elhelyezése csak megközelítő pontosságú, a mélységi adatok nem megbízhatóak.

Az élőrekötési fejjedőrnél a gázvezeték alatt legalább 0,2 m-rel lejjebb legyen.

A tervező az egyeztetések során szolgáltatott adatok, valamint a helyszínen tapasztaltak szerint tüntette fel a meglévő közműveket. A kivitelezés megkezdése előtt a terven jelölt közműveket az illetékes közmű üzemeltetőjének szakfelügyelete mellett fel kell tární. A feltárt közművet csak szakfelügyelet mellett lehet visszatakarní, miután meggyőződünk annak sértetlenségéről. A gázvezeték közművektől előírt védőtávolságát az MSZ 7487/2-80 sz. szabvány és a Gázelosztó vezetékek biztonsági szabályzata tartalmazza, a közművek megközelítésénél e szabvány előírásait be kell tartani.

A tervtől való eltérés esetén a tervezőt azonnal értesíteni kell és írásos nyilatkozata alapján folytatható csak a munkavégzés.

A közművek közelében (2-2m-en belül) csak kézi földmunka végezhető és a kézi munkát is fokozott óvatossággal kell végezni.

A kivitelezés folyamán, illetve megkezdés előtt a közműnyilatkozatokban foglaltakat szigorúan be kell tartani. A közműnyilatkozatokat a műszaki leírás tartalmazza.

Az esetleges közmű rongálásról, sérülésről annak kezelőjét haladéktalanul értesíteni kell.

Alulírott tervező kijelentem, hogy tárgyi leágazó vezeték tervezése során az alábbi közművekkel egyeztettem, azok nyilatkozatait a táblázatban foglaltaknak megfelelően a dokumentációhoz csatoltam, azokban előírtakat a tervezési munka során maradéktalanul betartottam.

Az 53/2012 (III.28.) Korm.rendeletnek megfelelően a közművekre vonatkozóan az alábbi érintettséget állapítottam meg, nyilatkozatot teszem :

Közmű neve	Közmű üzemeltető neve	Egyeztetést elvégeztem igen / nem / nem érint	Közmű üzemeltető nyilatkozata érint / nem érinti
Vízvezeték	ÉRV Kazincbarcika	igen	érinti
Szennyvíz	ÉRV Kazincbarcika	igen	érinti
Csapadék	nyílt árok		
Áramszolgáltató	ÉMÁSZ RT.	igen	érinti(légvezeték)
Hírközlés	Magyar Telekom Nyrt.	igen	nem érinti
Szénhidrogén	Tigáz Zrt.	igen	
Kábel TV	PR Telecom	igen	nem érinti

Nyomvonallal érintett terület :

hrsz	Művelési ág	Tulajdonos, kezelő
108/1	kivett közterület	Önkormányzat Bukkmogyorósd

Védőövezettel érintett terület:

hrsz	Művelési ág	Tulajdonos, kezelő
108/2	kivett közterület	Önkormányzat Bukkmogyorósd

A vezeték védőövezete:4,0-4,0 m

Nyomáspróba :

Nyomásadatok :Tervezési nyomás : 4,0 bar Max. üzemi nyomás : 3,0 bar Nyomáspróba értéke :6,0 bar

Szilárdsági nyomáspróba időtartama: 1 óra , közege levegő

Tömörégi nyomáspróba időtartama : 1 óra , közege levegő

A 21/2018 (IX.27) ITM rendelet szerint, minden varrat és egyéb kötés tömörségét egyedileg kell ellenőrizni. Az elkészült és kellően rögzített gázleágazó vezetéken a vezeték takarását megelőzően tömörségi és szilárdsági nyomáspróbát kell végezni. A nyomáspróbát a kivitelező végzi, és arra köteles a tervezett időpont előtt 6 nappal írásban meghívni a területileg illetékes építőt, üzemeltetőt, amennyiben a műszaki felülvizsgálat meghívójában a nyomáspróba időpontját nem közölték. A nyomáspróba megkezdése előtt a vezeték az üzemeltetés feltételeinek megfelelően kitesztített, az üzemeltetési állapotnak megfelelő helyzetben, elmozdulás ellen rögzített legyen úgy, hogy a nyomáspróbák során elvégzendő vizsgálatok végrehajtását a rögzítés ne akadályozza. A nyomáspróba végrehajtója köteles minden olyan intézkedést megtenni, ami biztosítja a nyomáspróba biztonságos, az életet, vagyont, egészséget és a környezetet nem veszélyeztető végrehajtását. A nyomáspróba ideje alatt a gázleágazó vezeték biztonsági övezetében a nyomáspróbán kívül más munkavégzés nem folytatható. A nyomáspróba alá vetett gázleágazó vezetékbe legalább 1,6 pontosági osztályú nyomásmérő és regisztráló műszert kell beépíteni, amelynek a méréshatárát úgy kell megválasztani, hogy a mért nyomás a műszer mérési tartományának 60-75 %-ába essen. A cső belsejében lévő levegő, illetve a külső levegő hőmérsékletét folyamatosan mérő és regisztráló műszert kell beépíteni. A nyomáspróba során a barometrikus nyomást is folyamatosan mérni és regisztrálni kell. A nyomáspróbákhoz használt műszerek kalibráltak legyenek. A nyomáspróbaról jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a nyomáspróba szempontjából lényeges adatokat, de legalább a következőket:

A nyomáspróba kezdő és befejező időpontját

A nyomáspróbán részt vevő felelős személyek nevét és beosztását, aláírásukat, cégük megnevezését,

A gázleágazó helyét, és műszaki paramétereit,

Az engedélyes tervdokumentációt képező dokumentumok megnevezését és azonosításukra alkalmazása megjelölését,

- A nyomáspróba során alkalmazott műszerek azonosító adatait, méréshatárait, osztálypontosságát,
- A nyomáspróba kezdetén és végén leolvasott nyomás- és hőmérsékletértéket,
- A nyomáspróba során észlelt rendellenességeket
- A nyomáspróba minősítését

A sikertelen nyomáspróbát a feltárt hibák megszüntetése után meg kell ismételni.
 A mennyiben a sikeres nyomáspróba után a leágazó vezeték hat hónapon belül nem kerül üzembe helyezésre, a használatbavétel előtt a tömörségi nyomáspróbát meg kell ismételni.
 A nyomáspróba akkor minősíthető sikeresnek, ha a nyomáspróba után nyomáscsökkenés nem tapasztalható, illetve a nyomáspróba alá vezetett gázvezetékben és szerelvényein tömörtelenség nem volt kimutatható, és a gázelosztó vezeték egyik elemén sem volt tapasztalható maradót alakváltozás.

A nyomáspróba utáni műszaki átvétel szempontjai:

- A nyomáspróba minősítését a földgázelosztó üzemeltetési képviselője végezheti el.
- A sikeres nyomáspróba után a munkaterületet a végleges állapotnak megfelelően helyre kell állítani, és biztosítani kell a használatbavételi engedélyhez szükséges dokumentumokat az alábbiak szerint:
 - engedélyezési tervdokumentáció
 - tervezői nyilatkozat a tervezett nyomvonalától való eltérés esetén
 - megvalósulási tervdokumentáció
 - geodéziai bemérési jegyzőkönyv
 - munkakezdet és nyomáspróbát bejelentő levelek
 - építési napló
 - nyomáspróba jegyzőkönyv
 - közmű nyilatkozatok a takarásról, üzembehelyezésről

PE anyagú vezetékek szerelése:

- A tervdokumentációban tervezett PE cső és idomok DN 20-as méretűek, PE 100-as anyagminőséggel. Szerelésre csak az MSZEN 1555-2 szabvány szerinti, műbizonylatolt PE csövek alkalmasak.
- A PE csövek szerelése előtt a csövek hegeszthetőségéről próbahegesztés készítésével és azok vizsgálatával kell meggyőződni.
- A PE csövek hegesztését, építését, javítását, karbantartását csak PE hegesztő tanfolyamot végzett és érvényes hegesztői bizonyítvánnyal rendelkező dolgozó végezheti. Hegesztést csak rendszeres műszaki felülvizsgálat alapján kiállított érvényes minőségű tanúsítvánnyal rendelkező, annak mindenkor eleget tevő hegesztőberendezéssel, szerszámmal lehet végezni. PE csövek szerelését -5 C környezeti hőmérséklet alatt szerelni TILOS!
- A PE csövek hegesztését az adott kivitelezésre vonatkozó konkrét hegesztési technológia szerint kell elvégezni. PE csövek kivitelezése és építés közbeni minőségellenőrzését a TIGÁZ Zrt. Technológiai utasítása szerint kell elvégezni.
- Amennyiben az elkészült vezetékben hegesztési hibák, vagy más hibák (gyártási hibás idom) fordulnak elő, azok javítását mindenkor a Gázszolgáltató előírásai szerint kell elvégezni.

Tervtől való eltérés:

A tervben foglaltaktól eltérni csak előzetes engedéllyel szabad, a változásokat tervmódosítás vagy építési naplóbemjegyzés tartalmazza.

Üzembehelyezés:

A gáz alá helyezés megkezdése előtt a megépített gázelosztó vezetékben végellenőrzést kell tartani, melynek alapján a gázelosztó vezeték műszaki-biztonsági szempontból üzemelésre alkalmas minősítése a kijelölt földgázelosztó gázüzemi vezetőjének feladata. A végellenőrzést a földgázelosztó MBIR-jében meghatározott módon kell lefolytatni.

Az elkészült leágazó vezetéket a gázszolgáltató vállalat helyezheti üzembe a TIGÁZ ZRT. Technológiai Utasítás előírásainak betartásával.

Munkaárok készítése, vezeték ágyazata:

A gázvezeték építés földmunkáit a 21/2018 (IX.27.) ITM rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően kell végezni. A munkaárok szélességét úgy kell kialakítani, hogy a PE hegesztőgép biztonságosan elhelyezhető legyen, de a munkaárok alján mérve legalább 0,8 m széles legyen. Mérete 1,5 x 1,2 x 1,2 m. A munkaárok mindkét oldalán 1,0 m magasságban korlátdeszkát vagy sárga jelzőfóliát kell elhelyezni. Az éjszakai kivilágítást és a szükséges forgalomkorlátozási táblákat a Polgármesteri Hivatal közterület és útfelbontás engedélyben meghatározottak szerint kell elhelyezni. A munkaárok feletti gyalogos közlekedés biztosítására átjárókat kell kialakítani.

A munkaárkot a vezeték fektetése előtt a törmeléktől meg kell tisztítani. A munkaárok alját finom tükörré kell kiképezni, figyelembe véve a szükséges vezetékfejlesztési értéket. Ahol a munkaárkokban helyszíni hegesztést kell végezni, ott a fejtűdör kiemelése szükséges, melynek mérete 0,8-1,8 m. A tükörré 10 cm homokos kavicságyazat kerül 10 mm-es legnagyobb szemcseátmérővel.

A visszatöltés mindig pár cm-rel legyen több a környező terepszintnél, a későbbi ülepedés miatt. Ahol az útburkolat bontása szükséges, ott a kivitelezés után a burkolatot helyre kell állítani. Ezt a réteget a vezeték ráhelyezése előtt tömöríteni kell. A gázvezeték felett és mellett legalább 10 cm vastagságban az ágyazattal azonos minőségű

HATÁROZATI JAVASLAT
BÜKKMOGYORÓSD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

2020. AUGUSZTUS 19. NAPJÁN TARTANDÓ ÜLÉSÉNEK

3. NAPIRENDJÉHEZ

Tárgy: DINAMIK BT. tulajdonosi, kezelői hozzájárulás iránti kérelme

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (VIII.19.)

H A T Á R O Z A T A

DINAMIK BT. tulajdonosi, kezelői hozzájárulás iránti kérelméről

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Rigó Katalin (Bükkmogyorósd, Petőfi S. u. hrsz.: 245) megbízásából a **DINAMIK Bt.** (3525 Miskolc, Illyés Gy. u. 2/a) kérelmére – a mellékelten benyújtott, L-200/2020. számú rajzon feltüntetett nyomvonal alapján - a Bükkmogyorósd, 108/1, 108/2 hrsz.-ú, kivett közterület megjelölésű ingatlant érintő nyomvonalon létesítendő, a Bükkmogyorósd, Petőfi S. u. hrsz.: 108/1 alatti, valamint a Bükkmogyorósd, Petőfi S. u. hrsz.: 108/2 lakóingatlanok gázellátást szolgáló, gázleágazó vezeték tervének engedélyezési eljárásához a tulajdonosi, kezelői hozzájárulást megadja.

A Képviselő-testület a hozzájárulás feltételül szabja azt, hogy munkálatok befejezése után az igénybevett területet, továbbá az egyéb érintett területeket eredeti állapotának megfelelően helyre kell állítani.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi, kezelői hozzájárulás kiadására.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS 2020

BALOGH ANDRÁSNE (Fő út 29.)

- Balogh Péter János speciális fejlesztőiskola 5000 Ft

MILE IMRE (Ady út 4.)

- Mile Bertold középiskola 6000 Ft

SZABÓ TAMÁS (Kinizsi út 8.)

- Szabó Virág középiskola 6000 Ft
- Szabó Bence általános iskola 5000 Ft

SZALAINÉ SZABÓ ANNAMÁRIA (Akácós út 4.)

- Szalai Zsolt középiskola 6000 Ft
- Szalai Réka általános iskola 5000 Ft

SZEPESI RÓBERTNE (Kossuth út 9.)

- Szepesi Liliána Natália általános iskola 5000 Ft
- Szepesi Jázmin Viktória általános iskola 5000 Ft

ANTALNÉ KOVÁCS SZANDRA (Rákóczi út 5.)

- Antal Vivien általános iskola 5000 Ft

HATÁROZATI JAVASLAT
BÜKKMOGYORÓSD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

2020. AUGUSZTUS 19. NAPJÁN TARTANDÓ ÜLÉSÉNEK

4. NAPIRENDJÉHEZ

Tárgy: Iskolakezdési támogatás

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2020. (VIII.19.)

HATÁROZATA

Iskolakezdési támogatásról

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a településen állandó lakóhellyel rendelkező és ott élő, iskolai tanulmányokat folytató gyermekek részére egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyújt az alábbiak szerint:

Általános iskolás tanulók: 5.000.-Ft/fő.

Középiskolás tanulók: 6.000.-Ft/fő.

Felsőfokú tanulók: 7.000.-Ft/fő.

A képviselő-testület felmérése alapján 6 fő általános iskolás, 3 fő középiskolás, és 0 fő felsőfokú tanulmányokat folytató gyermek jogosult a támogatás odaítélésére.

Az önkormányzat a kifizetéshez szükséges, összesen 48.000.-Ft-ot, azaz negyvennyolcezer forintot a költségvetésében biztosítja.

A képviselő-testület utasítja a gazdálkodót, hogy a kifizetés teljesítéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: gazdálkodó